

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curente, mentenanta si lichidarea neajunsurilor a retelelor electrice la Spitalul Raional Ungheni, depistate in urma verificarilor ANRE.Spitalul raional Ungheni**  
(Suma fara TVA = 96 667 mii lei)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montaj</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00
2	RpEP13A	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare	buc	3,00
3	RpED17C1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri	m	24,00
4	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t	t	2,50
5	33-04-016-6	Transportarea materialelor in raza amplasamentului	buc	2,00
6	TrB22E6D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 2-3 t	t	2,50
		<b>1.2. Lucrari de montare utilaaj</b>		
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
8	08-01-001-2	Transformator cu trei faze de pina la 35 kV	buc	1,00
9	08-02-175-1	Manson pentru cablu tensiune pina la 35 kV: terminal	set	4,00
10	08-03-494-1	Pentru fiecare cuplare cu papuc cu fanion (cu figuri) se va adauga la norma respectiva pentru cuplare a masinii la retea electrica, papuc de arama, sectiune, pina la 360 mm2	100 buc	0,06
11	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,00
12	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice	buc	1,00
		<b>2. Documentatie</b>		
13	RpEI14A	Revizuii, verificari si reglare in ansamblu pentru un parametru tehnologic	buc	1,00
14	Pret furnizor	Laborator electrotehnic	buc	35,00

**Vicedirector IMSP SR Ungheni**

**STATI Elvira**