

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Serviciul Medical al MAI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Serviciul Medical al MAI**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de instalare a sistemului de semnalizare si avertizare la incendiu adresabila pentru edificiile Serviciului medical al MAI SPITALUL**

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	683,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
2	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,0000
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ((Controler de alarm? vocal?))	buc	1,0000
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul deextindere a Zonelor)	buc	1,0000
5	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,0000
6	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat - Consola de Microfon	buc	1,0000
7	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	683,0000
8	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,7900
9	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,0000
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm ²	100 m	44,0000
11		Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180	m	4 400,0000

1	2	3	4	5
		E30 PH120 1x2x1.5 mm ² +0.8 mm		
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	28,3100
		Capitolul 3. Utilaje si materiale		
13	Rack 12 U	Dulap Telecomunicatii LINEA W 6U 600x450 GF 18U	buc	1,0000
14	PC-364	Controler de alarma vocala VA-6200MA	buc	1,0000
15	PC-365	VA-6200MS EVAC Modul de extindere a Zonelor	buc	1,0000
16	ARG-799	VA-6000BC - DC Power Supply and Battery Charge	buc	1,0000
17	Pret de piata	Difuzor de Perete	buc	512,0000
18	Pret de Piata	Difuzor de Tavan 6/3/1.5/0.75 Wt	buc	171,0000
19	Pret de Piata	Indicator led EXIT	buc	79,0000
20	Pret de piata	Acumulator 12 B, 65Aч	buc	2,0000

Proiectant

V. Dones

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.