

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU Licitație deschisă**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s. Cojusna**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s.Cojusna**

**3. Obiectul achizițiilor lucrări de reparație și amenajare a parcării la sediul Primăriei Cojușna, r-nul Strășeni**

**4. Valoarea de deviz: 1 805 292, 05 MDL (fără TVA).**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate, volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Defrisarea copacilor</b>		
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	8,000
2	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	8,000
		<b>2. Lucrari de demolare</b>		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	179,000
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	222,000
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,500
6	TsH92B	Incarcarea in incarcator frontal cu cupa pina la 1 m3 material demolat	t	74,510
7	TsI51A2	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	74,510
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	1 085,000

1	2	3	4	5
		stratului de: 5 cm		
		<b>3. Lucrari de terasament</b>		
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	4,390
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	790,200
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,390
12	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	28,840
		<b>4. Imbracaminte rutiera</b>		
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	364,000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat caramidacu suprafata de granit, h=6cm) (kman=1.5)	m2	679,000
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, h=4cm) (kman=1.5)	m2	74,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,250

1	2	3	4	5
17	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)	m2	2 082,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,625
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2)	m2	2 082,000
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 11.2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (trotuar) (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2)	m2	49,000
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,000
		<b>5. Borduri</b>		
22	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	22,560
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,950
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	110,000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15	m	138,000