

**„Lucrări de amenajare (pavarea curții
din spatele clădirii) la LT Traian,
mun.Chișinău”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	420,000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,280
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	182,000
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	9,100
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	136,500
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	91,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 100x20x80 , asezate pe o fundatie din beton.	m	106,000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40mm.	m2	646,000
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (vibropresate) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 60mm.	m2	264,000
10	RpCK42C	Desfacerea placilor de gresie de pe trepte	m2	4,560
11	CG17D1	Placarea treptelor cu placi de gresie (portelonat)	m2	4,560

Beneficiar: