

**Extinderea rețelelor exterioare
magistrale de canalizare în
s.Fundul Galbenei, r-l Hincesti.
N03/19-B-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-2

Statia de pompare a apelor uzate (SPC-2) Utilaj TH. (Platforma B)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului.		
1	Pret de piata	Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din Polietilena tip fagure SN8 d1500mm, H=5.52m cu doua pompe submersibile Q=4.00 l/sec, H=30,60m (înălțimea de pompare), P=4,0 kw. Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat.	set	1,000
	287527422203	Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din Polietilena tip fagure SN8 d1500mm, H=5.52m cu doua pompe submersibile Q=4.00 l/sec, H=30,60m (înălțimea de pompare), P=4,0 kw. Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat.	set	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului.				
Прямые затраты				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu