

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat din com. Risipeni, r-l Falesti.**

Sector 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT 637 s.Risipeni		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,62
2	pretul firmei	Cablu СИП-2А 2х25mm2	m	620,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT 637 s.Risipeni		
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica KC2)	buc	22,00
4		Consola metalica KC2	buc	22,00
5	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-23 W	buc	22,00
6	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09)	buc	1,00
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA47-29/1/25B (25A))	buc	1,00
10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	1,90
11	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,10
12	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava)	100 m	0,10

1	2	3	4	5
13		Cablu AVVG 2x25-1 mm2	m	10,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PV3-3x1,5mm2)-pozarea cablu in consola-	100 m	0,855
15		Cablu PVS-3x1,5 mm2	m	85,50
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm	100 m	0,10
17	pretul firmei	Furtun metalic diam.21 mm2	m	10,00
18	pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m	38,00
19	pretul firmei	Scoabe A200	buc	38,00
20	pretul firmei	Clema de ancorare CA2000	buc	7,00
21	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	10,00
22	pretul firmei	Clema de stringere ПС-1-1	buc	38,00
23	pretul firmei	Clema PA1500	buc	38,00
24	pretul firmei	Clema EP95-13	buc	22,00
25	pretul firmei	Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc	22,00
26	pretul firmei	Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc	38,00
27	pretul firmei	Papuc cablu A25	buc	2,00
28	pretul firmei	Clema X16	m	11,40
29	pretul firmei	Clema de impamintare 3П6	m	14,25
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
31	pretul firmei	Taimer Tip 16A LR	buc	1,00
32	pretul firmei	Papuc cablu A35	buc	2,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
34	pretul firmei	Fotoreleu ФР 602	buc	1,00
35	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare	buc	1,00
36	pretul firmei	Contacto KMI 40A LC1-D4012	buc	1,00

1	2	3	4	5
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
38	pretul firmei	Limitator OIIC 1C	buc	1,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
40	pretul firmei	Bara DIN	buc	1,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
42	pretul firmei	Bara N	buc	1,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
44	pretul firmei	Salnic PG29	buc	1,00
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
46	pretul firmei	Clemnic TSU 3A	buc	1,00
47	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A)	buc	1,00
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)	buc	1,00
		3. Utilaj		
		3.1. PT 637 s.Risipeni		
49		Corp de iluminat LED-23W	buc	22,00
50		Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09	buc	1,00
51	material	Contor de conexiune directa In=5-40 A	buc	1,00
52		Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
53		Intrerupator BA47-29/1/25B (25A)	buc	1,00
54	pretul firmei	Demaror In-25A	buc	1,00
55	pretul firmei	Releu de timp T9-15	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat din com. Risipeni, r-l Falesti.**

Sector2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. PT 126 s.Bocsa		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95.5	buc	2,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,818
5	pretul firmei	Cablu CIII-2A 2x25mm2	m	818,00
		1.2. PT 45 s.Risipeni		
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95.5	buc	10,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu	1000 m	0,69

1	2	3	4	5
		utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect		
10	pretul firmei	Cablu CИП-2А 2x25mm2	m	690,00
		2. Lucrari de montare 2.1. PT 126 s.Bocsa		
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica KC2)	buc	28,00
12		Consola metalica KC2	buc	28,00
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-23 W	buc	28,00
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09)	buc	1,00
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA47-29/1/25B (25A))	buc	1,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	2,80
19	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,10
20	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava)	100 m	0,10
21		Cablu AVVG 2x25-1 mm2	m	10,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PV3-3x1,5mm2)-pozarea cablu in consola-	100 m	1,26
23		Cablu PVS-3x1,5 mm2	m	126,00
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm	100 m	0,10
25	pretul firmei	Furtun metalic diam.21 mm2	m	10,00
26	pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m	56,00
27	pretul firmei	Scoabe A200	buc	56,00

1	2	3	4	5
28	pretul firmei	Clema de ancorare CA2000	buc	8,00
29	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	9,00
30	pretul firmei	Clema de stringere ПС-1-1	buc	56,00
31	pretul firmei	Clema PA1500	buc	56,00
32	pretul firmei	Clema EP95-13	buc	56,00
33	pretul firmei	Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc	28,00
34	pretul firmei	Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc	56,00
35	pretul firmei	Papuc cablu A25	buc	2,00
36	pretul firmei	Clema X16	m	16,80
37	pretul firmei	Clema de impamintare 3П6	m	37,30
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
39	pretul firmei	Taimer Tip 16A LR	buc	1,00
40	pretul firmei	Papuc cablu A35	buc	2,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
42	pretul firmei	Fotoreleu ФР 602	buc	1,00
43	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare	buc	1,00
44	pretul firmei	Contactator КМН 40A LC1-D4012	buc	1,00
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
46	pretul firmei	Limitator ОПС 1С	buc	1,00
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
48	pretul firmei	Bara DIN	buc	1,00
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
50	pretul firmei	Bara N	buc	1,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
52	pretul firmei	Salnic PG29	buc	1,00

1	2	3	4	5
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
54	pretul firmei	Clemnici TSU 3A	buc	1,00
55	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A)	buc	1,00
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)	buc	1,00
		2.2. PT 45 s.Risipeni		
57	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica KC2)	buc	20,00
58		Consola metalica KC2	buc	20,00
59	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-23 W	buc	20,00
60	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09)	buc	1,00
61	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA47-29/1/25B (25A))	buc	1,00
64	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	2,00
65	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,10
66	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ² (in teava)	100 m	0,10
67		Cablu AVVG 2x25-1 mm ²	m	10,00
68	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Cablu PV3-3x1,5mm ²)-pozarea cablu in consola-	100 m	0,90
69		Cablu PVS-3x1,5 mm ²	m	90,00
70	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm	100 m	0,10
71	pretul firmei	Furtun metalic diam.21 mm ²	m	10,00

1	2	3	4	5
72	pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m	40,00
73	pretul firmei	Scoabe A200	buc	40,00
74	pretul firmei	Clema de ancorare CA2000	buc	13,00
75	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	15,00
76	pretul firmei	Clema de stringere ПС-1-1	buc	40,00
77	pretul firmei	Clema PA1500	buc	40,00
78	pretul firmei	Clema EP95-13	buc	20,00
79	pretul firmei	Clema pentru 3П6, CDR/CN 1S 95UK	buc	20,00
80	pretul firmei	Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc	40,00
81	pretul firmei	Papuc cablu A25	buc	2,00
82	pretul firmei	Clema X16	m	13,20
83	pretul firmei	Clema de impamintare 3П6	m	15,00
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
85	pretul firmei	Taimer Tip 16A LR	buc	1,00
86	pretul firmei	Papuc cablu A35	buc	2,00
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
88	pretul firmei	Fotoreleu ФР 602	buc	1,00
89	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare	buc	1,00
90	pretul firmei	Contactoа КМН 40A LC1-D4012	buc	1,00
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
92	pretul firmei	Limitator ОПС 1С	buc	1,00
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
94	pretul firmei	Bara DIN	buc	1,00
95	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
96	pretul firmei	Bara N	buc	1,00
97	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		transportare		
98	pretul firmei	Salnic PG29	buc	1,00
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
100	pretul firmei	Clemnic TSU 3A	buc	1,00
101	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A)	buc	1,00
102	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)	buc	1,00
		3. Utilaj		
		3.1. PT 126 s.Bocsa		
103		Corp de iluminat LED-23W	buc	28,00
104		Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09	buc	1,00
105	material	Contor de conexiune directa In=5-40 A	buc	1,00
106		Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
107		Intrerupator BA47-29/1/25B (25A)	buc	1,00
108	pretul firmei	Demaror In-25A	buc	1,00
109	pretul firmei	Releu de timp T ₉ -15	buc	1,00
		3.2. PT 45 s.Risipeni		
110		Corp de iluminat LED-23W	buc	20,00
111		Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09	buc	1,00
112	material	Contor de conexiune directa In=5-40 A	buc	1,00
113		Panou de distributie clasa IP54	buc	1,00
114		Intrerupator BA47-29/1/25B (25A)	buc	1,00
115	pretul firmei	Demaror In-25A	buc	1,00
116	pretul firmei	Releu de timp T ₉ -15	buc	1,00