

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	122,00		
2	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	9,00		
3	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	320,00		
4	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	21,18		
5	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	20,90		
6	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	30,06		
7	08-02-40 8-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,85		
8	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou,	buc	10,00		
9	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (IIP 1000x650x285)	buc	1,00		
10	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,95		
11	08-03-59	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi,	100 buc	3,51		

1	2	3	4	5	6	7
	4-2	in corp de iluminat, 2				
12	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,82		
13	08-03-59 3-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,65		
14	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,93		
15	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,65		
16	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	120,00		
17	08-03-52 6-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00		
18	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	4,30		
19	08-03-52 6-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	1,00		
20	08-02-39 7-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,45		
Прямые затраты			lei			
FS			24,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de constructie				
21	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	320,00		
22	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 500,00		
23	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 500,00		
24	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	320,00		
Прямые затраты			lei			
FS			24,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 3. Materiale				
25	109	Cutie de distributie pentru conductor si cablu	buc	80,00		
26	1-109	Cutie de rdistributie pentru conductor in tevi	buc	470,00		
27	21-109	Cutie pentru instalarea intrerup si prizelor	buc	165,00		
28	31-109	Cutie pentru instalarea prizelor 3 locuri	buc	63,00		
29	41-109	Cutie p/u instalarea prizelor cu 2 locuri	buc	16,00		
30	1128	Corp de iluminat CPV 2X36	buc	312,00		
31	2-1128	Bloc din module FORTUNA	buc	40,00		
32	1-113	Lampa 36W	buc	624,00		
33	113	Lampa 18W	buc	121,00		
34	112-8	Corp de iluminat LBO4X18	buc	82,00		
35	12101	Fir electric VVG 3x2,5	M	2 100,00		
36	12102	Fir electric VVG 3x1,5	M	2 560,00		
37	1102	Fir electric VVG 4x1,5	M	650,00		
38	31128	Corp de iluminat HPP 03-100	buc	33,00		
39	3-1128	Corp de iluminat CPV 2x18	buc	39,00		
40	1129	Corp de iluminat TLPL05	buc	32,00		
41	1156	Lampa 20 W LED	buc	51,00		
42	107	Priza cu zk externa	buc	32,00		
43	1-107	Priza bloc 16A cu impamintare	buc	63,00		
44	108	intrerupator 2kl	buc	93,00		
45	108-1	intrerupator 1kl	buc	65,00		
46	113	Bara N	buc	24,00		
47	106-2	Corp 1X60 ПСХ-60	buc	18,00		
48	1113	Cablu canal 40x25	M	90,00		
49	10624	Corp indicator de ESIRE	buc	14,00		
50	102	Fir electric PV 1x1,5	M	465,00		
51	1011	Fir electric PV 1x4	M	1 650,00		

1	2	3	4	5	6	7
52	1021	Fir electric PV 1x6	m	350,00		
53	101	CABLU VVG 5X2.5	m	580,00		
54	101	CABLU VVG 5X4	m	90,00		
55	024	Tub gofrat d.25mm	m	3 006,00		
56	0224	Teava metalica d.25 mm	m	85,00		
57	0234	Furtun metalic d.48 mm	m	430,00		
58	110-1	Diubeli	buc	2 850,00		
59	113	Clipse p/u tava PVC	buc	2 850,00		
Прямые затраты			lei			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 4. Utilaj				
60	46-39	BA47-29 3P25 A	buc	5,00		
61	6534	Transformator ЯТП-0,25	buc	4,00		
62	4639-1	Automat diferential AD 12 2P 25A 30mA	buc	1,00		
63	4639-4	Automat diferential AD 12 2P 10A 30mA	buc	1,00		
64	4639-12	Automat diferential AD 12 2P 16A 30mA	buc	31,00		
65	441	PANOU METALIC 550x450x120 ЩРБ-54 136 УХЛ 3	buc	1,00		
66	443	PANOU METALIC 405x320x120 ЩРБ-24 136 УХЛ 3	buc	4,00		
67	444	PANOU METALIC 630x320x120 ЩРБ-48 136 УХЛ 3	buc	1,00		
68	445	PANOU METALIC 265x440x120 ЩРБ-18 136 УХЛ 3	buc	2,00		
69	440	PANOU ПП11-308У УХЛ3	buc	1,00		
70	4639	PANOU METALIC 1000x650x285	buc	1,00		
71	102	automat BA 47-29 1p C6 A	buc	5,00		
72	02	automat BA 47-29 1p C16 A	buc	58,00		
73	1-02	automat BA 47-29 3p C16 A	buc	1,00		
74	102-9	automat BA 47-29 3p 20A C	buc	9,00		
75	3-102	automat BA 47-29 1p 10 A C	buc	5,00		
76	4-102	automat BA 47-29 1p B10 A	buc	44,00		
77	5-102	automat BA 47-29 1p C3 A	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
78	102	automat BA 47-29 3P B10	buc	1,00		
79	123	automat BA 88-33 3p 250 A	buc	1,00		
80	1-123	automat BP 32-37 400 A	buc	1,00		