

## Intretinerea drumurilor locale din raionul Cimislia pe perioada anului 2023

(denumirea obiectivului)

### Caiet de sarcini

**Costul estimativ 4 011495,87 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	154,0000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	100,0000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	150,0000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	110,0000
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	280,0000
6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	250,0000
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	400,0000

1	2	3	4	5
8	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	200,0000
9	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	1 100,0000
10	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km	660,0000
11	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	350,0000
12	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m	600,0000
13	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	3 400,0000
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2	780,0000
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4900
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000
18	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	40,0000
19	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	40,0000
20	RpDE13C	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul	buc	1 250,0000

1	2	3	4	5
21	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	90,0000
22	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,0000
23	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	150,0000

Intocmit

Specialist principal  Iurie Racu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Șef direcție  Vasile Tocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)