

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Glodeni

3. Obiectul achizițiilor Reparații capitale a drumurilor locale cu beton asfalt in raionul Glodeni

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi (tronsonul Ciuciulea intravelant) cu imbracaminte de beton asfalt		
		1.1. Strada Stefan cel Mare si Sfint nr 17-19-21 (Lungime 40 m ; latime 5.5 m)		
1	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1.8000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambieu)	m3	1.8000
3	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	220.0000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	8.6000
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.2500
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.0730
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	220.0000
		1.2. Strada Stefan cel Mare si Sfint nr 53-55-57 (Lungime 80 m ; latime 5.5 m)		
8	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	3.2000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	3.2000

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambleu)		
10	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	440.0000
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	36.4000
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.9200
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.1450
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	440.0000
1.3. Strada Stefan cel Mare si Sfint nr 67-69-71-73-75 (Lungime 115 m ; latime 5.5 m)				
15	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0.1200
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambleu)	m3	6.0000
17	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	632.5000
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	38.6000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0.2090

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)		
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	623.5000
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte)	m2	8.2000
22	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	11.4000
23	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	8.4000
24	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	2.8000
		1.4. Sguranta circulatiei rutiere,		
25	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0.8000
26	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0.8000
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	9.0000

1	2	3	4	5
		industrial (CKM2.30)		
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	8.0000
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc	1.0000
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	9.0000
		2. Reparatia drumului L226- R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Limbenii- Noi intravelant) cu imbracaminte de beton asfalt 2.1. Reparatia sistemului rutier sector strada Stefan cel Mare si Sfint 22 (Lungime 75 m ; latime 5.5 m)		
31	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0.4000
32	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка дорожных полотен от материала принесенного паводком)	m3	1.2000
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambieu)	m3	3.2000
34	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (m2	412.5000
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	2.8000
36	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	0.1800

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)		
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.1360
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	412.5000
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75.0000
40	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-75.0000
41	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Marcaje verticale 2.3.1; 2.3.2)	buc	4.0000
		2.2. Reparatia podetului sector strada Stefan cel Mare si Sfint 22		
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea rigolei de scurgere a apei in albia riului.L=18 m Latime 0.1.2 m adincime medie 0.6 m)	100 m3	0.1300
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y=1.8t/m3 ---- groapa de fundatie)	100 m3	0.1100
44	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3.8000
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	11.2000

1	2	3	4	5
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.0620
47	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Umplutura cu pamint de la sapatura groapei de fundatie)	m3	4.8000
48	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	5.6000
49	DI119	Fundatii monolite din beton C25 (prundis concasat) la edificii artificiale	m3	1.8000
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	19.8000
51	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi {Plasa 6 BpI 200x200)	kg	55.3400
52	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Placa acostament capat de pod h=3.0m; L=2.4m; b=0.4m din beton C25 (prundis concasat) la podet)	m3	2.5700
53	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Placa aripi hmij.=1.8m L=1.6 m; b=0.3 m - 2 buc din beton C25 (prundis concasat) la podet)	m3	1.7300
54	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25.4000
55	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (RIGOLE NECAROSABILE L 4-8)	m3	0.4500
		2.3. Reparatia sistemului rutier sector strada Stefan cel Mare si Sfint 37-39 (Lungime 55 m ; latime 5.5 m)		
56	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri)	m3	1.2000

1	2	3	4	5
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambleu)	m3	1.2000
58	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (m2	302.5000
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	2.4000
60	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.1600
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.1000
62	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	302.5000
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	55.0000
64	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatior se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-55.0000
		2.4. Reparatia sistemului rutier sector strada Stefan cel Mare si Sfint 49-53 (Lungime 75 m ; latime 5.5 m)		
65	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка дорожных полотен от материала принесенного паводком)	m3	1.9000
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	1.9000

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambleu)		
67	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (m2	412.5000
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic preparat la cald cu agregate mare)	m2	3.5000
69	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.2000
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.1360
71	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	412.5000
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75.0000
73	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-75.0000
		3. Reparatia drumului L226- R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Fundurii Noi) cu imbracaminte de beton asfalt 3.1. Reparatia sistemului rutier sector strada Stefan cel Mare si Sfint 45 pina inceputul drumului varianta alba (Lungime 250 m ; latime 5.5 m)		
74	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din	m2	1,265.0000

1	2	3	4	5
		suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.4540
76	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisip bituminat)	m2	1,265.0000
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230.0000
78	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-230.0000
		4. Sguranta circulatiei rutiere, drumul R57 tronsonul Cuhnesti		
79	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1.2000
80	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1.2000
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	14.0000
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Oglinda rutiera cu diametrul 900 mm)	buc	3.0000
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.6.1 Statie pentru autovehicule de ruta)	buc	6.0000
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	1.0000

1	2	3	4	5
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.12.1 Curba periculoasa la dreapta)		
85	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.12.2 Curba periculoasa la stinga)	buc	1.0000
86	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
87	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
88	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.7 Intrsectie cu un drum fara prioritate)	buc	1.0000
89	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	14.0000
		5. Sguranta circulatiei rutiere, drumului L225.4 Fundurii-Vechi-Sturzovca, r-nul Glodeni		
90	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Email marcaj rutier alb)	m2	759.2000