

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Renovarea treptelor pe axa L		
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	68,5410
2	RpCU05F1	Executarea forajelor D24 in zidaria de piatra din piatra de 25 cm adincime pentru executarea ancorarii platbandei de beton, executarea forajelor mecanizat , pas 300	buc	146,0000
3	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat , preventiv betonarii platbandei	m2	10,6300
4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,5040
5	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,3200
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ,inclusiv ancorajele D16 A400 -84,1 kg.	kg	184,2700
7	RpCB03A	Beton armat turnat in platbanda la parapeti de scari la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,1260
8	CC02E4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv	kg	36,7400

1	2	3	4	5
		constructiile executate cu cofraje glisante (armarea palierelor)		
9	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton a palierelor scarilor, in vederea aderarii unui beton nou	m2	7,7500
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Betonarea palierelor, strat 10 cm.)	m3	0,7750
11	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	42,6000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor verticale a parapetilor scarii preventiv tencuirii	m2	77,0450
13	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la peretii parapetilor scarii cu suprafete plane ,K=1,3	m2	77,0450
14	CG50A	Placarea palierelor cu placi din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	7,7500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor parapetelor preventiv placarii	m2	87,6750
16	CI21A	Placarea parapetilor scarii cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	87,6750
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	19,1700
18	CH06A	Mina curenta din tevi de inox, montata pe suporti de 27 cm inaltime, asezati la distante de 0,8 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" , dreapta	m	21,2600
		Capitolul 2. Renovarea treptelor pe axa 3		
19	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	8,5800
20	RpCU05C1	Executarea forajelor D20 pentru ancoraje - elemente inglobate in trepte de beton pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
21	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,2120

1	2	3	4	5
22	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	3,2120
23	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	0,5000
24	RpCD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	15,7600
25	CL18A	Elemente inglobate	kg	10,6500
26	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,0000
27	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,3212
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor verticale a pragului preventiv tencuirii	m2	8,5800
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,5800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor verticale a pragului preventiv placarii	m2	8,5800
31	CI21A	Placarea peretilor scarii cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	8,5800
32	CG50A	Placarea palierului cu placi din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm ,cu fata antiderapanta	m2	3,2120
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm ,cu fata antiderapanta	m2	5,4000
34	CL19D	Balustrade metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	75,6800
35	CN21B	Vopsitorii la balustrade metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	6,9000
		Capitolul 3. Renovarea treptelor pe axa C		
36	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de	m2	31,2000

1	2	3	4	5
		cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm ,dimensiunile 300x300, cu fata antiderapanta		
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in prag de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" inoxidabila, dreapta	m	14,0000

Intocmit

Sanalati

(M.Sanalatii)

(funcția, semnătura)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada axa L		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	389,7100
2	CK26B	Montarea elementului liniar de bordare orizontala cu latimea desfasurata de 240mm.din tabla gr.0,6 mm.	m	43,4000
3	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirii cu foi tabla cutata cu stut de protectie ,gr.0,5mm. cu inaltimea profilului 20, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Vata minerala 100mm,densitatea 110 kg/m3,membrana defuzie vaporii 140gr./m2,dibluri 8x160)	m2	214,1400
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In scopul termoizolarii glafurilor)	m2	55,6300
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	55,6300
6	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (La glafuri,latimea 250mm)	m2	55,6300
7	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul glafurilor cu foi plane de metal cu stut de protectie ,gr. metalului 0,5mm. in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Vata minerala	m2	53,7000

1	2	3	4	5
		50mm,densitatea 110kg/m3,Dibluri 8x120,membrana difuzie vapori 140 gr/m2)		
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Amorsarea glafului sub lacrimar)	m2	13,0500
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30 - 40 mm,densitatea 135 kg/m3,impislitura de fibre de sticla 320 gr./m2.	m2	13,0500
10	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi ,hidroizolarea lacrimarului, K=2,0	m2	13,0500
11	CK26B	Montarea lacrimarului din foi de metal cu stut de protectie (gr.metalului 0,5mm,desfasurata 360mm.)	m	43,5000
12	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	19,0000
13	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	19,0000
		Capitolul 2. Soclul		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite deteriorate la soclu	m2	70,1200
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor soclului	m2	70,1200
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,1200
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	71,6700

1	2	3	4	5
18	CK26B	Montarea elementului liniar de bordare orizontala, foi metal zincat, gr. 0,6 mm, desfasurata 240 mm.	m	43,4000
19	IzF55B	Termoizolarea suprafetei soclului cladirii cu placi de polistiren extrudat, gr. 100 mm., densitatea 35 kg/m ³ , suprafata rugoasa, dibluri 8x160 (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), impislitura de fibre de sticla 320 gr./m ² .	m ²	25,3000
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara a soclului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (placi polistiren extrudat 100 mm, densitatea 35 kg./m ³ , fata rugoasa, placi vata minerala 100 mm., 135 kg./m ³ , dibluri 8x160, impislitura fibre de sticla, densitatea 320 gr./m ²)	m ²	37,0400
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor la golurile ferestrelor si usilor demisolului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 30-40 mm, densitatea 135 kg/m ³ , impislitura de fibre de sticla 320 gr./m ² .	m ²	9,3300
22	RpCJ27C	Strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m ²	71,6700
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor termoizolate	m ²	71,6700
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m ²	71,6700


Intocmit

Sanalati

(M. Sanalatii)

(funcția, semnătura)

Aprob:
 Primar mun. Soroca
 L. Pilipetchi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Copertinele 3,4,5		
1	CL17B	Montarea elementelor portante a copertinelor din cornier metal 50x50x5	kg	937,3510
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,9400
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9400
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9400
5	CK35A	Dibluri din metal D14 L=250	buc	64,0000
6	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida D14,L=500	buc	33,0000
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ,D14,L=700	buc	9,0000
8	CE30A	Astereala la invelitori din tabla , din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 1,1 m3)	m2	57,2700
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,9560
10	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,9560
11	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	28,2300

1	2	3	4	5
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Foi metal profilat cu stut de protectie ,gr.metalului 0,5mm.,profil H50		
12	CD07B	Garnisirea copertinei foi metal profilat su stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,profil H10	m2	29,0400
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,5000
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,0000
15	CK26B	Element liniar de finisare a scindurii frontale,foi metal cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 380mm.	m	19,5000
16	CK26B	Element liniar de finisare,metal foi cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 140mm.	m	34,0000
		Capitolul 2. Copertinele 6, 7 si 8		
17	CL17C	Montarea elementelor portante din metal a copertinelor (cornier 50x50x5)	kg	686,1600
18	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,6900
19	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6900
20	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6900
21	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat,D14,L= 500	buc	40,0000
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	28,8240

1	2	3	4	5
23	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	4,4500
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6140
25	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,6140
26	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla profilata zincata ,gr.metalului 0,5m H 50)	m2	10,6500
27	CD07B	Captusirea copertinei cu foi din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata ,gr.0,5mm,inaltimea profilului 10)	m2	7,1240
28	CL54B	Finisarea copertinelor cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Finisarea copertinei cu placi dibond)	m2	28,2100
29	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 14 x 27cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (tabla zincata 0,6mm.desfasurata 850mm.), K=2,0 la tabla zincata.	m	13,0000
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,0000
31	CK26B	Element liniar de etansare,foi metal cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 360mm.	m	8,5000
32	CK26B	Sort de protectie a copertinei ,foi metal cu stut de protectie,gr.met.0,5mm,desfasurata 700mm.	m	17,8000
		Capitolul 3. Copertinele curtilor de lumina pentru subsol		

1	2	3	4	5
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,2000
34	RpCI42B	Demontarea invelitorilor deteriorate din tabla	m2	58,4000
35	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,4560
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4560
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4560
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 0,818m3)	m2	58,4000
39	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6800
40	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,6800
41	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla aluminiu cu stut de protectie.	m2	58,4000
42	CK26B	Element liniar de finisare a scindurii frontale-foi metal cu stut de protectie , gr.metalului 0,5mm,desfasurata 380mm.	m	33,2000
43	CK26B	Elemente liniare-foi metal cu stut de protectie , gr. metalului 0,5mm, desfasurata 300mm.	m	29,2000
44	RpCR23A1	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2	32,0800

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada axele A;B;C		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	525,4200
2	CK26B	Montarea elementului liniar de bordare orizontala cu latimea desfasurata de 240mm.din tabla gr.0,6 mm.	m	63,0000
3	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirii cu panouri compozitionale Dibond cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Vata minerala 100mm,densitatea 110 kg/m3,membrana defuzie vapori 140gr./m2,dibluri 8x160; panoul compozitional grosimea 4,0 mm., cu miez neinflamabil) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2	319,1100
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In scopul termoizolarii glafurilor)	m2	73,9500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	73,9500
6	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (La glafuri,latimea 250mm)	m2	73,9500
7	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul glafurilor cu panouri compozite Dibond in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	83,7870

1	2	3	4	5
		(Vata minerala 50mm,densitatea 110kg/m3,Dibluri 8x120,membrana difuzie vapori 140 gr/m2, placile compozite grosimea 4,0 mm., cu miez neinflamabil) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050		
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Termoizolarea glafurilor)	m2	20,1300
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor la curtile de lumina a subsolului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30 mm,densitatea 135 kg/m3,impislitura de fibre de sticla 320 gr./m2. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	20,1300
10	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi ,hidroizolarea lacrimarului, K=2,0	m2	20,1300
11	CK26B	Montarea lacrimarului din foi de metal cu stut de protectie (gr.metalului 0,5mm,desfasurata 360mm.)	m	67,1000
12	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	18,0000
13	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)=1,0300	m	18,0000
		Capitolul 2. Soclul si curtile de lumina		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite deteriorate	m2	115,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor soclului	m2	248,1300
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	248,1300
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	136,4000

1	2	3	4	5
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
18	CK26B	Montarea elementului liniar de bordare orizontala, foi metal zincat, gr. 0,6mm, desfasurata 240 mm.	m	63,0000
19	IzF55B	Termoizolarea suprafetei soclului cladirii cu placi de polistiren extrudat, gr. 100mm., densitatea 35kg/m ³ , suprafata rugoasa, dibluri 8x160 (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), impislitura de fibre de sticla 320gr./m ² . Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²	64,6500
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor curtilor de lumina a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (placi polistiren extrudat 100mm, densitatea 35 kg./m ³ , fata rugoasa, placi vata minerala 100 mm., 135 kg./m ³ , dibluri 8x160, impislitura fibre de sticla, densitatea 320gr./m ²) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²	51,0200
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor la curtile de lumina a subsolului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 30 mm, densitatea 135 kg/m ³ , impislitura de fibre de sticla 320 gr./m ² . Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²	20,7300
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor preventiv placarii	m ²	177,2400
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m ²	177,2400

Intocmit



(M. Sanalatii)

(functia, semnatura)

Aprob: _____
Primarul mun. Soroca
L. Palipețchi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistema pluviala a acoperisului		
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 Material marunt=1,0200	m	119,0000
2	CD07B1	Streasina infundata, fara console aparente din tabla cutata cu stut de protectie, gr. tablii 0,5 mm, inaltimea profilului 10mm., prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m ,latimea stresinii 400mm.	m2	32,9000
		Capitolul 2. Pereu		
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	23,7160
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	71,1240
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,4000
6	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de pietris si nisip 1:1	m3	59,2750
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,5400
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	118,5400
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete	m2	118,5400

1	2	3	4	5
		orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat,cu densitatea 35 kg/m3.(Termoizolarea soclului,latimea sectorului termoizolat 500mm.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	118,5400
11	IzF53A	Executarea manuala a suportului pereului cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm,densitatea 35 kg/m3, intr-un strat,(pe un strat de 10mm de nisip cernut) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	237,0800
12	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1 090,5600
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	16,4400
14	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	28,4500

Intocmit

Sanalati

(M.Sanalatii)

(funcția, semnătura)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis Bl.A		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	52,2000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane.	m	205,7000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - lacrimare	m	87,8000
4	RpCI42B	Demontarea invelitorii din tabla a copertinelor de protectie a rusturilor de deformare	m2	35,9000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la cosurile de ventilare)	m2	32,1700
6	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	44,3500
7	CK26B	Montarea elementului liniar de bordare orizontala cu latimea desfasurata de 240mm.din tabla gr.0,6 mm.	m	16,3000
8	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cu panouri- compositionale Dibond cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(Vata minerala gr.100,densitatea 110kg/m3,membrana difuzie vaporii 140gr/m2,dibluri 8x160, placi compozite Dibond gr.4,0mm, cu miez neinflamabil)	m2	16,3500
9	CL54A	Sistem fatada ventilata cu placaj din foi metal profilat cu stut de protectie, gr.metalului	m2	28,0000

1	2	3	4	5
		0,5mm.,nr.profilului 20, cu strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Vata minerala gr. 100 mm,densitatea 110 kg/m3, membrana difuzie vapori 140 gr/m2 , dibluri 8x160)		
10	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	32,6000
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic la streasina	m3	2,6220
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri la streasina	100m2	1,3224
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor parapetului pe axa 14 si zidfariei cosurilor de ventilare	m2	40,2200
14	CF15A	Tencuirea suprafetelor parapetilor si cosurilor de ventilare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din calcar	m2	40,2200
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei acoperisului cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	765,3900
16	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat ,densitatea 35kg/m3,grosimea 150mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (se exclud din resurse lemnele ;topitorul de bitum)	m2	748,3400
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat,gr.50mm,densitatea 20 kg./m3 (Termoizolarea parapetului pe axa 14 si zidariei cosurilor de ventilare)	m2	17,0500
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi,D4,0,pasul 100x100 (La sapa de mortar)	kg	2 180,4800
19	CG01A	Sapa pentru invelitoarea acoperisului plat, executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	748,3400

1	2	3	4	5
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	765,3900
21	CE23D2	Lacrimar de streasina din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 600mm.	m	87,8000
22	IzF04C	Strat hidroizolant inferior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat inferior de inalta fiabilitate,cu durata de viata ce depaseste 25 ani) (din resurse se exclud lemnele de foc si topitorul de bitum;filierul de calcar)	m2	765,3900
23	IzF04C	Strat hidroizolant superior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat superior cu proprietati ignifuge sporite si durata de veata ce depaseste 25 ani.)	m2	765,3900
24	IzF07A	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	22,0000
25	IzF07C	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, vertical, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	17,0500
26	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere	buc	3,0000
27	CD07B1	Streasina infundata,fara console aparente din tabla cutata cu stut de protectie,gr.tablii 0,5 mm,inaltimea profilului 10mm., prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m ,latimea stresinii 400mm.	m2	35,1200

1	2	3	4	5
28	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal ,gr.0,5mm.cu stut de protectie,cu desfasurata 550mm. pentru finisarea scindurii frontale la streasina.	m	87,0000
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125	m	87,0000
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90	m	118,7000
		Capitolul 2. Cosuri de ventilare		
31	CL17B	Montarea elementelor de sustinere din metal a caciulilor cosurilor de ventilare (cornier 50x50x5,0)	kg	182,2400
32	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D8,L=86mm.	buc	42,0000
33	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice a elementelor de sustinere a caciulilor cosurilor de ventilare	t	0,1820
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (in 2 straturi,K=2,0)	t	0,1820
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	9,6050
36	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0950
37	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,0950
38	CD07B1	Acoperirea cosurilor de ventilare cu foi din tabla cutata cu stut de protectie ,gr.tabl ii 0,5mm.,profil 20, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	9,6050
39	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal gr.0,5mm. cu stut de protectie,cu desfasurata 360mm. (element de creasta)	m	8,9000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Copertinele 1 si 2		
40	RpCU05G1	Executarea forajelor D24 mm. in zidarie de calcar de 30 cm adincime pentru executarea ancorarii platbandei de beton,executarea mecanizata	buc	68,0000
41	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,0500
42	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante,incl.ancorajele D16 A400.	kg	175,7600
43	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	22,4000
44	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,4000
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6400
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,2760
47	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9160
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D12,L=250mm.	buc	34,0000
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	43,2400
50	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6200
51	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,6200
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata	m2	39,2500

1	2	3	4	5
		,gr.0,5mm,cu stut de protectie, profil 57 pentru invelitorile acoperisurilor		
53	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal gr.0,5mm. cu stut de protectie,cu desfasurata 360mm. (element de etansare)	m	18,0000
54	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal ,gr.0,5mm.cu stut de protectie,cu desfasurata 600mm. (element de coama)	m	18,0000
		Capitolul 4. Trapa de acces pe acoperis		
55	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,0880
56	CL17B	Montarea cadrului de sustinere din metal a trapei de acces (cornier 50x50x5,0)	kg	13,5300
57	CK35B	Dibluri din metal, fixate in elemente din beton armat, D6,L=80	buc	12,0000
58	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: a cadrului trapei de acces	t	0,0140
59	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (in 2 straturi,K=2,0)	t	0,0140
60	RpCH18A	Scheletul din material lemnos a trapei de acces, executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,0276
61	IzF14D	Termoizolarea trapei de acces cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, 150mm, densitatea 80 kg/m3 simplu asezate pe extradosul tavanului trapei	m2	0,7500
62	RpCH17A	Tavanuitul trapei de acces din lemn de rasinoase gr.30mm.	m2	1,9740
63	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0820
64	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,0820
65	CE30C	Captusirea trapei de acces cu placaj 10mm. grosime	m2	1,2640

1	2	3	4	5
66	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal zincat, gr.0,7mm., cu desfasurata 400mm. (element liniar de streasina)	m	4,0000
67	CK40A	Acoperirea trapei cu tabla zincata , gr.0,7mm. pe asbest (coef.la tabla zincata K=1,11)	m2	1,2300
		Capitolul 5. Scara metal		
68	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta	kg	14,7000
69	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu	kg	39,8000
70	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (D14, L=250)	buc	6,0000
71	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice a elementelor de sustinere a caciulilor cosurilor de ventilare	t	0,0550
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (in 2 straturi,K=2,0)	t	0,0550

Intocmit

Sanololi

(M.Sanalatii)

(funcția, semnătura)

Aprob:
Primăria mun. Soroca

Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	49,3800
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane.	m	201,3000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi.	m	43,7000
4	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (incl.si demontarea placilor de parapet)	m3	1,6000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la cosurile de ventilare)	m2	17,2000
6	RpCU05G1	Executarea forajelor D24 mm. in zidarie de caramida de 30 cm adincime pentru executarea ancorarii platbandei de beton,executarea mecanizata (pas 400)	buc	52,0000
7	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,9700
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante,incl.ancorajele D16 A400.	kg	134,2400
9	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	40,6000
10	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri,	m3	1,5600

1	2	3	4	5
		cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (suprafata parapetilor)	m2	44,7600
12	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapeti)	m2	44,7600
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic la streasina si parapet	m3	2,8030
14	CL17B	Montarea elementelor de sustinere din metal a caciulilor cosurilor de ventilare (cornier 50x50x5,0)	kg	155,8000
15	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D12,L=250mm.	buc	140,0000
16	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D8,L=86mm.	buc	40,0000
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in elemente din beton armat D8,L=150	buc	166,0000
18	CK35B	Dibluri din metal, fixate in elemente din beton armat, D6,L=80	buc	332,0000
19	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t	0,1560
20	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (in 2 straturi,K=2,0)	t	0,1560
21	CE23D	Montarea profilului de sustinere a parapetului din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 900 mm. (La tabla zincata K=1,2)	m	38,7000
22	CE23D	Montarea profilului de sustinere a parapetului	m	10,0000

1	2	3	4	5
		din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 110 cm. (La tabla zincata K=1,4)		
23	CK26B	Finisarea parapetului cu foi tabla protejata ,gr.0,5mm,latimea desfasurata 900mm.	m	38,7000
24	CK26B	Finisarea parapetului cu foi din tabla ptotejata,gr.0,5mm,latimea desfasurata 1100 mm.	m	10,0000
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	569,8600
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat,gr.50mm,densitatea 30 kg./m3 (Termoizolarea parapetului)	m2	44,7600
27	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat ,densitatea 35kg/m3,grosimea 150mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (se exclud din resurse lemnele ;topitorul de bitum)(Mastic de bitum pentru polisteren)	m2	525,1000
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi,D4,0,pasul 100x100 (La sapa de mortar)	kg	1 630,2000
29	CG01A	Sapa pentru invelitoarea acoperisului plat, executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	525,1000
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	569,8600
31	CE23D2	Lacrimar de streasina din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 600mm.	m	82,3000

1	2	3	4	5
32	IzF04C	Strat hidroizolant inferior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat inferior de inalta fiabilitate, cu durata de viata ce depaseste 25 ani) (din resurse se exclud lemnele de foc si topitorul de bitum; filierul de calcar)	m2	569,8600
33	IzF04C	Strat hidroizolant superior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat superior cu proprietati ignifuge sporite si durata de viata ce depaseste 25 ani.)	m2	525,1000
34	IzF07A	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	27,6500
35	IzF07C	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, vertical, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	39,8500
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,8030
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125	m	82,3000
38	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal ,gr.0,5mm.cu stut de protectie, cu desfasurata 550mm. pentru finisarea scindurii frontale la streasina.	m	82,3000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor cosurilor de ventilare	m2	17,2000
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la cosuri de ventilare)	m2	17,2000
41	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0	m2	9,7000

1	2	3	4	5
		(zero) se iau dupa proiect.		
42	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,1100
43	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,1100
44	CD07B1	Acoperirea cosurilor de ventilare cu foi din tabla zincata cutata cu stut de protectie ,gr.tablii 0,5mm.,prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	9,7000
45	CK26B	Montarea rigletelor liniare din foi metal gr.0,5mm. cu stut de protectie,cu desfasurata 360mm. (element de creasta)	m	9,7000

Intocmit

Sanalati

(M.Sanalatii)

(funcția, semnătura)