

# Reparatia strazilor existente in com. Carpineni,r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatire STR. GAGARIN-(660x6.2m)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,920		
2	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	410,000		
3	Tr11AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	2,500		
4	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	2,500		
		<b>Capitolul 2. Imbracaminte rutiera PK0+00--PK6+60</b>				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3Lpe m2)	t	1,230		
6	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	492.000		
7	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica	m2	4 092,00 0		
		<b>Capitolul 3. Intrarile-iesirile de pe strada (+6buc)</b>				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 L pe m2)	t	0,105		
9	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica	m2	350.000		
		<b>Capitolul 4. Lucrari pregatire STR. STEFAN VODA (866x6.2m)</b>				
10	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurelor mecanizat)	100 m3	0.870		
11	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	96,600		
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	53,900		
13	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	599,000		
		<b>Capitolul 5. Imbracaminte rutiera</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>PK0+00--PK8+66</b>				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3Lpe m2)	t	1,610		
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	650,000		
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice in grosime 3.0cm)	t	381,210		
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 369,20 0		
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR100x30x15)	m	766,000		
		<b>Capitolul 6. Lucrari pregatire STR.DAVIDOVA 400x6.2)</b>				
19	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,940		
20	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	83,200		
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,900		
22	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	290,000		
		<b>Capitolul 7. Imbracaminte rutiera PK0+00--PK4+00</b>				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lpe m2	t	0.744		
24	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	280,000		
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice in grosime 3.0cm	t	176,080		
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,00 0		
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100x30x15)	m	653,600		

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Carpineni)



**Reparatia strazilor existente  
Stefan Cel Mare si Sfint s.  
Horjesti,c. Carpineni,r-ul  
Hincesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatire STR.Stefan Cel Mare si SFINTS. Horjesti</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	116,530		
2	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	592,500		
3	Tr11AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	5,930		
4	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	5,930		
		<b>Capitolul 2. Imbracaminte rutiera</b>				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea cu bitum 0.3kg /m2)	t	3,670		
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	465,000		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 245,000		

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Carpineni)

Ofertant

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

