

# Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Berezlogi, r. Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,80
2		Cablu SIP-5 2x25	m	1 800,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	33,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate КОПМ 1500	buc	36,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	33,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	126,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	126,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	150,00
9		Clema ПС-1-1	buc	18,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
13		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00

1	2	3	4	5
15		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B	buc	1,00
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40 A, 1 P, tip B	buc	1,00
17		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P.	buc	1,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
20		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
21	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
22		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,30
24		Cablu VVG 3x2.5	m	130,00
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
26		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
27	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	10,00
28		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
29		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
30	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	6,00
31		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
32		Conectoare Forbox D6 mm	buc	140,00
33	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	45,00
34		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani	buc	45,00

1	2	3	4	5
		garantie)		
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,00
36		Consoala cu un brat l=0.5m	buc	45,00
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,25
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
39		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
40		Panou de distributie, IP54, ИИМП 2-3	buc	1,00
41		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ZCG 112, Unom -230V, I - 5 (85)A ; 50Hz.	buc	1,00
42		Relevu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00