

# Reparația capitală a trotuarului str. Burebista orașul Ocnița r. Ocnița

(denumirea obiectivului)

## Lista cantitatilor de lucrari

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Burebista</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,000
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,500
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	500,000
4	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	40,000
5	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	100,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,000
8	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	10,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra Sparta	m3	100,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm (200x100x40) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 000,000

Primar or. Ocnița



Victor ARTAMANIUC