

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-6-1**

**Bloc 1A, 1B, 1C**

**Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)**

(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	44,85
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,184
2	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,75
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,149
3	08-01-121-1	Acumulator	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,369
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	344,000
	1	Muncitor	h-om	395,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003
	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,72
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,069
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara sibi, marca "ПOC40"	kg	0,688
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	23,736
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	19,340
	1	Muncitor	h-om	149,904
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,387
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,995
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,472
	5009061	Fisa de izolatie	buc	235,948
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,967
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,387
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,094
6		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	458,200
	7006	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	504,02
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1 138,200
	7007	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1 252,02
8		Кабель ПВ3 0,75	m	13,640
	7008	Кабель ПВ3 0,75	m	15,004
9		Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	323,640
	70089	Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	356,004
10	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,853
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,06
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,001
	5	Masa utilajului	t	0,001

1	2	3	4	5
11		Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31 sau analog	buc	3,000
	70010	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31	buc	3,00
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	3,243
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,048
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,122
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,013
13		Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК sau analog	buc	6,000
	70012	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК	buc	6,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,246
	1	Muncitor	h-om	4,608
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,246
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	49,20
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,72
15		Канал пластиковый 20x10мм	m	13,640
	70014	Канал пластиковый 20x10мм	m	15,004
16		Канал пластиковый 40x25мм	m	10,910
	70015	Канал пластиковый 40x25мм	m	12,001
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,600
	1	Muncitor	h-om	536,452
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,041
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,816
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	262,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	262,64
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,92
	5009030	Flanse	10 buc	19,60
	5009031	Scoabe	10 buc	131,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	352,80
	5009070	Racordari	10 buc	35,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	60,858
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	109,094
18		Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	1 960,000

1	2	3	4	5
	70017	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	2 156,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,725
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,966
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,333
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,333
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total cu Cr				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
		<b>2. Utilaj</b>		
20		Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М sau analog	buc	1,000
	6002	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М	buc	1,00
21		Резервный источник питания РИП 12В, 5А sau analog	buc	1,000
	6003	Резервный источник питания РИП 12В, 5А	buc	1,00
22		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час sau analog	buc	1,000
	6006	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час	buc	1,00
23		Устройство принудительного пуска Старт-1 sau analog	buc	368,000
	6008	Устройство принудительного пуска Старт-1	buc	368,00
24		Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm) sau analog	buc	1,000

1	2	3	4	5
	60023	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm)	buc	1,00
Total				
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

