

"Aprob"
Director SCR "Timofei Mosneaga"

A. Ciubotaru

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga
2. Organizatorul procedurii de achiziție Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a bazinului cu apa potabila

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. lucrari de constructie				
1	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda PERETE	m2	192,000
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	192,000
3	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pardosele	m2	192,000

Vice director exploatare si securitatea obiectului

G. Bobeico

**Spitalul Clinic Republican T
Mosneaga**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a bazinului cu apa potabila

Valoarea de deviz 98 618,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructie				
1	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda PERETE	m2	192,000	128,24 50,74	24 621,46 9 742,23
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	192,000	52,60 43,24	10 098,86 8 303,04
3	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pardosele	m2	192,000	128,24 50,74	24 621,46 9 742,23
		<i>Total</i>	lei			59 341,78
		Total lucrari de constructie Inclusiv salariu				59 341,78 27 787,50

	Total	lei	59 341,78
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 252,19
	Transportarea materialelor	7 %	2 118,08
	Total		67 712,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuiile de regie	14,5 %			9 818,25
		Total				77 530,30
		Beneficiu	6 %			4 651,82
		Total				82 182,12
		TVA	20 %			16 436,43
		Total;				98 618,55
		Total de viz:				98 618,55
		Inclisiv salariu				27 787,50



Intocmit

Hodeeva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Spitalul Clinic Republican T
Mosneaga**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a bazinului cu apa potabila**

Valoarea de deviz 98 618,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,920	57,66	8 413,74
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	144,000	57,66	8 303,04
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	192,000	57,66	11 070,72
Total manopera						27 787,50

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	3 042,00	57,80
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,058	3 042,00	176,44
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,058	3 042,00	176,44
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,023	3 500,00	80,50
5.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	307,200	96,87	29 758,46
6.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,576	15,00	8,64
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,600	0,00	0,00
Total materiale de construcții						30 258,28

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	864,000	1,50	1 296,00
Total utilaje de construcții						1 296,00

Total	lei	59 341,78
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 252,19
Transportarea materialelor	7 %	2 118,08
Total		67 712,05
Cheltuiile de regie	14,5 %	9 818,25
Total		77 530,30
Beneficiu	6 %	4 651,82
Total		82 182,12

TVA	20 %	16 436,43
Total;		98 618,55

Total de viz:

98 618,55

Intocmit

Hodeeva I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Spitalul Clinic Republican T Mosneaga

Investitor Spitalul Clinic Republican T
Mosneaga

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructie				
1	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda PERETE	m2			128,24 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	96,87	77,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			52,60 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 042,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 042,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 042,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
3	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pardosele	m2			128,24 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	96,87	77,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
Hodeeva I

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.