

**Revitalizarea urbana a "Parcului
central Stefan cel Mare si Sfint
din mun.Straseni" situat pe teren
cu nr. cad. 8001113333. str.Stefan
cel Mare si Sfint. mun.Straseni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-9-1
Amenajare teritoriu**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Spatii verzi			
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc		469,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	501,83
2	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis Tilia platyphyllos	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	2,04
	1111000101045	Tilia platyphyllos	buc	1,0400	6,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,012
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,72
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,06
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,06
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Sorbus intermedia	buc		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	3,75
	111100010002	Puieti arbori foioase fara balot Sorbus intermedia	buc	1,0400	5,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,01
	0221107204203 1	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,20
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Prunus cerasifera "Pissardii"	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	4,50
	111100010003	Puieti arbori foioase fara balot Prunus cerasifera "Pissardii"	buc	1,0000	6,00

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,012
	0221107204203 1	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	2,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,24
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,24
5	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Crataegus monogyna	buc		3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	2,25
	111100010004	Puieti arbori foioase fara balot Crataegus monogyna	buc	1,0000	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,006
	0221107204203 1	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,12
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,12
6	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Morus alba "Pendula"	buc		4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	3,00
	1111000100010 5	Puieti arbori foioase fara balot Morus alba "Pendula"	buc	1,0000	4,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,008
	0221107204203 1	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,16
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,16
7	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Syringa vulgaris	buc		14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	10,50
	1111000100010 5S	Puieti arbori foioase fara balot Syringa vulgaris	buc	1,0000	14,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,028
	0221107204203 1	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,56
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,56
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Viburnum opulus "Roseum"	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	4,50
	1111000100006	Puieti arbori foioase fara balot Viburnum opulus "Roseum"	buc	1,0000	6,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,012
	0221107204203 1	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	2,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,24
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,24
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Weigela "Eva Rathke"	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	2,04
	1111000101045 W	Weigela "Eva Rathke"	buc	1,0400	6,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,012
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,72
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,06

1	2	3	4	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,06
10	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Mahonia aquifolium	buc		48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	16,32
	1111000101051 M	Mahonia aquifolium	buc	1,0400	49,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,096
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,76
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,48
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,48
11	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Spiraea vanhouttei	buc		8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	6,00
	111100010088	Puieti arbori foioase fara balot Spiraea vanhouttei	buc	1,0000	8,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,016
	0221107204203 1	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	3,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,32
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,32
12	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Lavandula angustifolia	buc		400,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	8,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	136,00
	1111000101051 TL	Lavandula angustifolia	buc	1,0400	416,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,80
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	48,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	4,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	4,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit)	100 m3		2,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	4,973
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		420,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	12,917
15	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		8 958,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	985,38
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		89,58
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	431,776
	0221107205435	Seminte pentru gazoane	kg	3,9600	354,737
17	TsH13B2	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t		0,13
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	80,3700	10,448
	2413327346796	Ingraseminte chimice pentru gazoane	t	1,0000	0,13
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		89,58
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	59,123
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	89,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	34,578

1	2	3	4	6	7
19	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2		89,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	13,437
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	213,20
		1.2. Viceu bloc container 1.2.1. Lucrari de terasamente			
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1,012
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	4,12
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		69,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	17,983
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2 на 1км)	100 m3		0,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	0,115
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,148
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,164
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	1,86
26	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	0,623
		1.2.2. Fundament			
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (толщ. 300 мм)	m3		15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	13,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,30
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (толщ. 300 мм)	m3		15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	14,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	17,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina	h-ut	0,2100	3,15

1	2	3	4	6	7
		la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,30
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Гидроизоляция - битумной мастикой в один слой)	m ²		48,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,92
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Битумная мастика)	kg	0,3000	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	0,048
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,014
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Фундамент Fm-1 из бетона C25/30 XF2)	m ³		16,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	6,40
	25	Beton C25/30 XF2	m ³	1,0250	16,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	1,624
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	4,00
31	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m ²		12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	8,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m ²	0,0800	1,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m ³	0,0015	0,019
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m ³	0,0010	0,013
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	0,312
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	0,413
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	1,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	1,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	2,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	0,25
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса B500B d=10, 12мм)	kg		968,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	3,873
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	992,477
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	145,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	9,683
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей (Pi2) в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg		90,00
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	9,45
	2811236309900 z	Confectii metalice (Закл/дет из сортовой стали)	kg	1,0400	94,536
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,818
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,909

1	2	3	4	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	1,17
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,96
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,374
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,396
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,612
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,36
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon M14, L=200mm)	buc		80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	16,00
	2874136313300 b	Bulon M14, L=200mm	buc	1,0000	80,00
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Mobilier urban			
36	TsH80C	Aranjarea bancilor si scaunilor din beton, masa peste 200 kg	buc		75,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	76,50
37	TsH80A	Aranjarea urnelor	buc		24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	6,48
38	M1G13B	Utilaje auxiliare, la instalatii de transport si incarcare-descarcare (instalatie pentru extragerea masei din silozuri, screper cu cablu, plug de descarcare de pe benzi, masina de insacuit cu 3 sau 4 guri, platforma transbordoare si placa turnata pentru vagoneti, curatitor de argila, curatitor de pasta groasa, echipament telescopic, pentru incarcare materiale in vrac), avind greutatea 0,5-5t Veceuri bloc container (Montare) numai manopera si utilaj	t		2,00
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	12,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,0000	24,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	54,4700	108,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	1,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0800	2,16
		3. Utilaj			
		3.1. Mobilier urban			
39	pret furnizor	Banca stradata	buc		75,00
	547005bs	Banca stradata	buc	1,0000	75,00
40	pret furnizor	Urna	buc		24,00
	547005ur	Urna	buc	1,0000	24,00
41	pret furnizor	Veceuri bloc container	buc		1,00
	547007	Veceuri bloc container	buc	1,0000	1,00
		-----	-----	-----	-----
		Total			--
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			

1	2	3	4	6	7
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

Digitally signed by Djurinschi Vladimir
(numele, prenumele, functia, semnatura)
 Date: 2026.02.27 06:59:42 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

