

***Lucrări de renovare la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din s.
Slobozia Mare, r. Cahul, "Spre o școală durabilă și eficientă",
proiectul nr.S21429DL***

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari demolare acoperis		
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tableei recuperabile (m2	1 685,20
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 685,20
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	263,20
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	160,80
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж деревянных дверных блоков)	m2	1,04
6		Moloz		
7	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,44
8	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,70
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	88,50

		Capitolul 1. Copertina de protectie.		
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton	kg	28,80
2	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,03
3	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,03
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisепtic	m3	0,065
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,065
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	14,40
7	CE30B	Asterala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0,095 m3)	m2	14,40

8	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	0,09
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,09
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)	m2	14,40
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	5,20
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	8,60
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada LE-310, suruburi SW 4,8x28 mm-20buc, suruburi SL2 4,8x20 mm-20buc)	m	8,00
		Capitolul 2. Acoperis		
14	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (8,388 m3)	m2	1 685,20
15	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	7,02
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	7,02
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,32
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,32
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	280,20
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,208
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,208
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	1 685,20
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata)	m2	1 685,20
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	263,20
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm	m	160,80
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada LE-310, suruburi SW 4,8x28 mm-540buc, suruburi SL2 4,8x20 mm-540buc)	m	216,00
27	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	97,50
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepunguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	867,22

29	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,87
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,87
31	pret piata	Surub M2x85 mm	buc	362,00
32		Lucarna L-1 (11 buc).		
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,232
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,232
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,25
36	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	7,20
37		Lucarna (jaluzele) L-2 (11 buc)		
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,046
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,046
40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,65
41	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m < H <= 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	245,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari demolare		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1 700,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (tencuieli exterioare)	m2	1 300,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu - 120,0m ²)	m3	12,00
		Capitolul 2. Pardosele Capitolul 2.1. Parter Capitolul 2.1.1. Тип 1 Capitolul 2.1.1.1. более 16м² (пом.3,5,6,8,9,10,22,23)		
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m ²	3,20
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuri, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp M100 (de 8,0 cm)	m2	320,10
6	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	-320,10

1	2	3	4	5
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade M100		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	320,10
8	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-320,10
9	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	320,10
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timbalarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	32,01
		Capitolul 2.1.1.2. не менее 16м2 (пом.2,7,11,13,24)		
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,69
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp M100 (de 8,0 cm)	m2	69,40
13	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-69,40
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	69,40
15	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-69,40

1	2	3	4	5
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
16	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	69,40
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	6,94
		Capitolul 2.1.2. Тип 2 Capitolul 2.1.2.1. более 16м2 (пом.15,16)		
18	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	123,40
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	123,40
20	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-123,40
21	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	123,40
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	12,34
		Capitolul 2.1.2.2. менее 16м2 (пом.14,17,20)		
23	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	27,70
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	27,70
25	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm	m2	-27,70

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade		
26	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	27,70
27	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	2,77
		Capitolul 2.1.3. Тип 3 Capitolul 2.1.3.1. более 16м2 (ном.18)		
28	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (Cheramzit p=500kg/m3 - 5,0 cm)	m3	5,72
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	114,40
30	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-114,40
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	114,40
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	31,00
		Capitolul 2.1.4. Тип 4 Capitolul 2.1.4.1. более 16м2 (ном.19 Scena)		
33	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm	m2	23,10
34	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatare si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete	m	22,00

1	2	3	4	5
		mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
35	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timclarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	2,20
		Capitolul 2.1.5. Тип 5 Capitolul 2.1.5.1. более 16м2 (пом.21,25)		
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,68
37	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp M100 (de 8,0 cm)	m2	68,80
38	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade M100	m2	-68,80
39	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,80
40	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-68,80
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	68,80
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,00
		Capitolul 2.1.6. Утепление полов по периметру L=83,0м, шир.1,5м, толщ.-20,0см		
43	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (Cheramzit p=500kg/m3 - 20,0 cm)	m3	25,00
		Capitolul 2.2. Etaj Capitolul 2.2.1. Тип 1		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2.1.1. более 16м2 (пом.1,3,5,6,8-14,18-20)		
44	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	583,90
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	583,90
46	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-583,90
47	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	583,90
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	58,39
		Capitolul 2.2.1.2. менее 16м2 (пом.2,7,15,16)		
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	55,70
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	55,70
51	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-55,70
52	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	55,70
53	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	5,57

1	2	3	4	5
		la dusumele (Окраска плинтуса)		
		Capitolul 2.2.2. Тип 2 Capitolul 2.2.2.1. более 16м2 (пом.17 Sala de sport)		
54	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (очистка от старой краски)	m2	146,20
55	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timclarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	146,20
		Capitolul 2.3. Antresol Capitolul 2.3.1. Тип 1 Capitolul 2.3.1.1. более 16м2 (пом.3,4)		
56	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	34,40
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (de 2,0 cm)	m2	34,40
58	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-34,40
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	34,40
60	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timclarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	3,44
		Capitolul 2.3.1.2. менее 16м2 (пом.1,2,5)		
61	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistirolciment p=300kg/m3,gr.10cm	m2	30,10
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	30,10

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (de 2,0 cm)		
63	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-30,10
64	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	30,10
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска плинтуса)	m2	3,01
		Capitolul 3. Finisare exterior		
66	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Placi polistiren celular gr.80 mm, placi vata min. termoiz.cladiri "ТехноФас" gr.80 mm, cornier din aluminiu - 1021,8 ml)	m2	1 300,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Gleta"	m2	1 300,00
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 300,00
69	CE21B1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m - ϕ 120MM	m	200,00
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 640 m2 - 25 zile (200 ore)	m2	1 300,00
71	CB14A1 k=26	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de	m2	1 300,00

1	2	3	4	5
		imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade		
		Capitolul 4. Pereu (latime - 1,0m, L=200,0ml)		
72	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (корыто под отмостку 120,0m2, latime.1,0м)	m3	18,00
73	DA06A1	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr.10cm	m3	18,00
74	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1 4/100x100) вес - 1,8 kg/m2 (200m2)	kg	360,00
75	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice M150 (gr.10,0cm) (200m2)	m3	20,00
		Capitolul 5. Alte lucrari fatada, podele		
76	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	47,82
77	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t	47,82
78	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	28,32
79	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (betoanelor vechi - pereu)	100 m3	0,12
80	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	76,14
81		Примечание: Стоимость возврата материалов от разборки деревянных полов определить на месте с оформлением двухстороннего акта между заказчиком и подрядчиком.		

