

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Autar



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria sat.Copanca,r-nul Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria sat.Copanca,r-nul Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Izvorasul" blocul nr.3 si nr.4 din sat.Copanca,r-nul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	22,000
2	CP15B	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv k=0,5	buc	79,000
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	24,200
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,700
		2. Executarea centurii din b/a CM1-CM4		
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d18 AIII	kg	98,200
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 AIII	kg	373,500
7	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 AI	kg	204,000
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancore d=16 AI)	kg	126,700

1	2	3	4	5
9	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Beton clasa B15)	m3	9,500
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	51,000
		3. Executarea suporturilor din beton SP1		
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancore d=16 AI)	kg	13,600
12	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Beton clasa B15)	m3	0,120
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,000
		4. Canale de ventilare		
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ugoloc 75x6)	kg	520,000
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-4x40)	kg	64,000
16	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv firma "Linbad"	m2	43,000
17	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri, din placi din vata minerala. Izolarea cosurilor de ventilare	m2	46,000
18	IzI05B	Protectia termoizolatiei la canalele de ventilare, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Steclotcani)	m2	46,000
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,100
20	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate	t	0,580

1	2	3	4	5
		manual		
21	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,580
22	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m	9,600
		5. Acoperis		
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 60x160mm	m3	11,300
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (sipci din lemn 5,14m3)	m2	572,000
25	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	139,000
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,440
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,140
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	568,000
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	572,000
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	124,000
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000
32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (doli)	m2	4,800
33	CK26Basimila r	Suport pentru zapada SZ-1	m	112,000

1	2	3	4	5
34	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	134,000
		6. Lucarne LU-2 (4buc)		
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,920
36	CM01E	Geamuri trase simple de 3-6 mm grosime, la masuri libere, montate la vitrine, cu chit si baghete din lemn	m2	2,800
37	CK17Basimila r	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	40,000
38	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	16,000
40	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	10,400
41	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	58,400
		7. Acces la cerdac		
42	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	14,000
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,250
		8. Lucrari diverse		
44	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	10,000
45	TrI1AA01F2	Descarcarea materialelor transport pina la 10 m - in auto, pe teren	t	10,000
46	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,000
47	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari	m2	170,000

1	2	3	4	5
		de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie		
48	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	51,000