

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Construcția sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectată și a sistemului de dezvoltare a apei situat în raionul Hincești, satul Cioara**

22-23-A-1,2-9302 4-2-1 Alimentarea cu energie electrică. VL-0,4, L=0,650 km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de montaj		
1		В существующую РТ установить:		0,00
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent până la 100 (выключатель автоматический ВА47/29/3/В25А)	buc	1,00
3	08-02-472-1	Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontală, din oțel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая-20мм)	100 m	0,60
		2. Lucrări de construcție		
4	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая К28 стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	1,00
5	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная стойка СВ95-2-1 шт.)	buc	8,00
6	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior (подкос к опоре №18 стойка СВ95-2-1 шт.)	buc	1,00
7	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	11,00

1	2	3	4	5
8	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m	6,00
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2)	1 km	0,734
10		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2	m	734,00
11		Арматура для крепления СИП		0,00
12		Лента из нержавеющей стали F2007	m	44,00
13		Скрепы A200	buc	44,00
14		Кронштейн СА 1500	buc	7,00
15		Анкерный зажим РА1500	buc	5,00
16		Анкерный зажим РА 25x100	buc	4,00
17		Кабельный ремешок CSB	buc	62,00
18		Прокалывающий зажим Р 2x95	buc	14,00
19		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 35	buc	6,00
20		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 25	buc	2,00
21		Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75	buc	2,00
		3. Utilaj		
22		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B25	buc	1,00

Primen  J. I. Ihele