

**Restabilirea iluminatului stradal  
de la PT 152J, PT 546J, PT 564J  
din s. Scoreni, r. Straseni**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	km	4,35		
2	33-04-003-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00		
3	33-04-003-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38kV 6-10kVcu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00		
4	33-04-016-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,00		
5	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00		
6	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00					
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %			10,00 %			
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +			
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %			
Total Total+Cheltu			100,00 +			
Beneficiu de de viz (Total) * 6 %			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontaj</b>						
7	RpEB01 A1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu	м	125,00		
8	08-02-305-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bratară pe stilp	buc	2,00		
9	08-03-572-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	3,00		
10	08-03-573-4 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00		
11	08-03-526-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00		
12	08-01-087-3 п.	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
13	08-03- 600-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, trifazat	buc	3,00		
14	08-02- 363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	69,00		
15	08-03- 596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,69		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera (ПЗ) * 76 %			76,00 %			
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %			6,00 %			
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
16	п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W	buc	69,00		
17	п. K=1,00	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	19,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			

**Total:**

Прямые затраты			lei			
TVA (ПЗ) * 20 %			20,00 %			

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

**L.S.**

Investitor

(Primaria Scoreni)

