

**Restabilirea iluminatului stradal  
de la PT 152J, PT 546J, PT 564J  
din s. Scoreni, r. Straseni**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-008 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	km	4,35		
	1	Muncitor	h-om	151,815		
	Pret producator	Cablu SIP 4 2*25mm2	km	4,35		
	Pret producator	Cablu AVVG 3*4	m	212,00		
	Pret producator	Banda F2007	m	310,00		
	Pret producator	Clama A200 (скрепа)	buc	310,00		
	Pret producator	Clema ES-1500	buc	95,00		
	Pret producator	Clema de ramificare LP2*95	buc	201,00		
	Pret producator	Suport CA-1500	buc	68,00		
	Pret producator	Clema PA25*100(PA1500)	buc	81,00		
	Pret producator	Carelus CSB	buc	437,00		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	14,094		
2	33-04-003 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00		
	1	Muncitor	h-om	49,40		
	Pret producator	Bratari din otel X13	kg	13,00		
	Pret producator	Traversa din otel TH2	t	13,00		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	10,14		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,47		
3	33-04-003 -2 п.	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38kV 6-10kVcu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	1	Muncitor	h-om	23,70		
	Pret producator	Bratari din otel Y1	kg	1,00		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	5,58		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,20		
4	33-04-016 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,00		
	1	Muncitor	h-om	8,36		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	4,56		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	4,56		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,56		
5	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
6	33-04-042 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	9,00		
	1	Muncitor	h-om	7,29		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,96		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,36		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (II3) *			22,50 %			
22,5 %						
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %			10,00 %			
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +			
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %			
Total Total+Cheltu			100,00 +			
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %			6,00 %			
<b>Total Lucrari de constructii</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontaj</b>				
7	RpEB01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu	M	125,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,25		
	Pret producator	Conductor de cupru AVVGng 3x4mm2	M	141,625		
8	08-02-305 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pe stilp X10	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	0,48		
	Pret producator	Bratară X10	buc	2,00		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002		
9	08-03-572 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	6,96		
	Pret producator	panou de evidenta BZUM 220V,25A, IP66 305x140x380	buc	0,00		
10	08-03-573 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	7,11		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,30		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,30		
	Pret producator	Panou de distributie ИПН-123-074 Y2 IP 54	buc	3,00		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,13		
11	08-03-526 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00		
	1	Muncitor	h-om	28,08		
	Pret producator	Contactoer LCI-D2510, Ub-220V	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Pret producator	Releu de timp TЭ15. In-16A	buc	3,00		
	Pret producator	Intrerupator automat BA 47-29, C25A, 1P	buc	3,00		
	Pret producator	Intrerupator automat BA 47-29, B16A, 1P	buc	3,00		
	Pret producator	Intrerupator automat BA 47-29, C20A, 1P	buc	3,00		
	Pret producator	Limitator de tensiune OPS-1-C, 1P	buc	3,00		
12	08-01-087 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
	1	Muncitor	h-om	15,55		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,05		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,75		
	Pret producator	Teava patrata 80x80x3mm	m	18,00		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,775		
13	08-03-600 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, trifazat	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	1,02		
	Pret producator	contor electronic ZCG 112 ASE Un-220V, In-40A	buc	3,00		
14	08-02-363 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	69,00		
	1	Muncitor	h-om	235,29		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,90		
	Pret producator	Console metalice L-0.5m	buc	69,00		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	91,77		
15	08-03-596 -5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,69		
	1	Muncitor	h-om	238,74		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	26,22		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	95,91		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (ПЗ) *			22,50 %			
22,5 %						

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10,00 %			
		Cheltuieli de regie din manopera (ПЗ) * 76 %	76,00 %			
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %			
<b>Total Lucrari de electromontaj</b>						
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
16	п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W	buc	69,00		
	Pret producator	Corp de iluminat de tip LED 50W	buc	69,00		
17	п. K=1,00	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	19,00		
	Pret producator	Stilp de beton armat CB 95.5	buc	19,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			

**Total**

Прямые затраты	lei
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

(Primaria Scoreni)