

**Restabilirea iluminatului stradal
de la PT 152J, PT 546J, PT 564J
din s.Scoreni, r.Straseni
N021.06/19-IEE**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


**Lista cu cantitățile de lucrări №
Iluminat electric exterior**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	9,00
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB-95	buc	1,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	29,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	29,00
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor AC-35	1 km	0,466
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 65W	buc	69,00
Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	3,075
9	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1 185,00
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	1,27
11	Pretul firmei	Cablu СИП2-1*35+1*54.6	m	1 185,00
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ПВ-1x1,5 mm ²	100 m	3,60
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ПРГН-1x1,5 mm ²	100 m	3,60
14	163	Consola CA 1500	buc	68,00
15	161	Clema PA 1500	buc	81,00
16	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	20,00
17	136	Banda F2007	m	522,00
18	137	Screpa A200	buc	522,00

19	162	Curau CSB	buc	429,00
20	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	6,00
21	1681	Clema ES 1500	buc	95,00
22	1682	Clema KZEP-13	buc	162,00
23	08-02-305-4	Traversa pe stilp TH2	buc	18,00
24	08-02-305-1	Bratară pe stilp X1	buc	18,00
25	1546167	Conductor de legare la pamint "3Π2"	m	42,00
26	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, TΦ-20	buc	36,00
27	154666	Copacel K-6	buc	36,00
28	15464	Clema ΠC-2	buc	9,00
29	154644	Clema ΠA-2	buc	9,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09	buc	3,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32/2P/63A	buc	3,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P	buc	6,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare LAY5-BG45	buc	3,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,00
35	08-01-081-1	Taimer TΘ-15	buc	3,00
36	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OΠC1-B 1P	set	3,00
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	3,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-2	buc	69,00
39	154648	Bratară pe stilp XII220	buc	106,00
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10
41	Pretul firmei	Cablu BBΓ3x10 mm2	m	5,00
42	Pretul firmei	Cablu ABBΓ-3x25 mm2	m	5,00
43	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,13
44	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,20
45	08-01-087-3	Constructii metalice	t	1,00
46	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, 60x40x3mm	100 m	0,48
47	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2,50
48	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 225 mm2	100 m	2,00

49	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	3,00
Capitolul 3. Utilaj				
50	Pretul firmei	Corpuri de iluminat с лампой LED 50W	buc	69,00
51	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc	3,00
52	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112ASE	buc	3,00
53	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	3,00
54	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	3,00
55	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc	3,00
56	Pretul firmei	Contactator КМИ-22510 25A	buc	3,00
57	Pretul firmei	Post SB-7	buc	6,00
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	3,00
59	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	3,00
60	Pretul firmei	Clema ЗНИ	buc	40,00

Proiectant

Primar  *St. Tabacari*
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



7	08-02-367-5	Suspendarea conductoarelor electrice izolați nepertanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu acoperitoare); cu utilizarea autobridsoconsorului. CHM4 2*25	buc	29,00
8	08-02-367-6	Suspendarea conductoarelor electrice izolați nepertanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu acoperitoare); cu utilizarea autobridsoconsorului. CHM4 2*25	buc	29,00
9	Pretul firmei	Cablu CHM4 2*25	m	1185,00
10	08-02-367-8	Suspendarea conductoarelor electrice izolați nepertanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu acoperitoare); cu utilizarea autobridsoconsorului. CHM4 2*25	1000 m	1,27
11	Pretul firmei	Cablu CHM2-1*35+1*54,6	m	1185,00
12	08-02-412-1	Introducerea conductoarelor în țevi și furcături metalice pozate; IIB-1x1,5 mm ²	100 m	3,60
13	08-02-412-1	Introducerea conductoarelor în țevi și furcături metalice pozate; IIB-1x1,5 mm ²	100 m	3,60
14	163	Clema CA 1500	buc	68,00
15	161	Clema PA 1500	buc	81,00
16	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	20,00
17	136	Banda P2007	m	522,00
18	137	Screpa A200	buc	522,00