

**CAIET DE SARCINI**  
**Bunuri/Servicii**

Obiectul **Lucrări de reparatie Grădinita de copii s.Bahmut.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **primăria Bahmut r-ul Călărași cod poștal MD 4411 str Chișinău**  
(denumirea, adresa)

**1. Descriere generală. Informații**

**Lucrări de reparatie Grădinita de copii s.Bahmut, în localitatea Bahmut, r Călărași**” care include 2 loturi

**2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor**

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

**Garanție:** minim 6 ani

**Lista cu cantitățile de lucrări LOT № 01**  
**Casa scarii**

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
	<b>Capitolul 1.1. Pereti si tavane</b>		
1	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	35,000
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,600
3	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,200
4	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	69,600

1	2	3	4
5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,200
6	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,200
	<b>Capitolul 1.2. Pardoseli</b>		
7	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2	35,600
8	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,600
9	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	19,600
10	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la scari interioare, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei	m2	16,000
11	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	18,000
12	Coltari din aluminiu la scari	m	33,000
13	Mina curenta Inox fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox	m	11,500
	<b>Capitolul 1.3. Diverse</b>		
14	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,500
15	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500
16	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500

1	2	3	4
	<b>Capitolul 2. Electricitate</b>		
17	Montarea cutie pentru automate 650x340x120mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	1,000
18	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B.C20A/iP,220V	buc	4,000
19	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm	m	16,000
20	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp	m	84,000
21	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	100,000
22	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou ,Viko cu 4 pozitii	buc	1,000
23	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
24	Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 tuburi LED 50Wt, lumina alba rece 6000 K	buc	4,000

## Lista cu cantitațile de lucrări LOT № 02 Reparatia Izolatorului

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2		4
	<b>Capitolul 1. Izolator</b>		
	<b>Capitolul 1.1. Lucrari jenerale</b>		
	<b>Capitolul 1.1.1. Demolari</b>		

1	2	4	
1	Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime	m2	48,000
2	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,400
3	Demontari: timplarie din lemn (usi.ferestre)	m2	27,580
4	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000
5	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000
6	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,400
8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,400
9	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,400
10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,400
	<b>Capitolul 1.1.2. Tavan</b>		
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	28,600
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	28,600
13	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,600
14	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	28,600

1	2	4	
	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
15	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,600
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,600
	<b>Capitolul 1.1.3. Pereti</b>		
17	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,230
18	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,880
19	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	12,780
20	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	34,100
21	Beton armat turnat in centuri, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	2,300
22	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,480
23	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	96,000
24	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	96,000

1	2	4	
	zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000
26	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000
27	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,000
28	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000
29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000
30	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	12,500
31	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,660
32	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,940
	<b>Capitolul 1.1.4. Pardosea</b>		
33	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,860
34	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	85,800

1	2	4	
	egale cu 35 m, la placi		
35	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,600
36	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,600
37	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	28,600
	<b>Capitolul 1.1.5. Pardoseli Bloc sanitar</b>		
38	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,200
39	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,200
	<b>Capitolul 1.2. Apa si canalizare</b>		
40	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000
41	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
42	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	22,000
43	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000
44	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
45	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000

1	2	4	
46	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,000
47	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
48	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000
49	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
	<b>Capitolul 1.3. Sistema de incalzire</b>		
50	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000
51	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv	buc	3,000
52	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,000
53	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,000
54	Bratară d 25 pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000
	<b>Capitolul 2. Electricitate</b>		
55	Montarea cutie pentru automate 650x340x120mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	1,000
56	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B.C20A/iP,220V	buc	5,000
57	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la	m	86,000



1	2	4	
	4 mmp, VVGng 3x2,5mm		
58	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, avind sectiunea 3x1,5mm	m	104,000
59	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	190,000
60	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou ,Viko cu 4 pozitii	buc	4,000
61	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
62	Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 tuburi LED 50Wt, lumina alba rece 6000 K	buc	7,000

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materiale de calitate termenul de garantie va fi de 6 ani

### 4. Cerințe privind calculul costului/prețului În conformitate art.26 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica următorul criteriu de atribuire::

**cel mai mic preț cu corespunderea tuturor criteriilor de calificare și selecție**

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

### 5. Definiții

**Termenul de executare a lucrărilor pînă la 40 zile pentru LOTUL NR 1  
70 zile pentru LOTUL NR 2**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

### 6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

**Documentele obligatorii pentru depunerea ofertei sunt indicate în anunțul de participare**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

### 7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

**Conform anunțului de participare**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date

cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

**Data „19”aprilie 2024**

**Notă:** *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*