

**Obiectivul:** Primaria Floresti  
**Obiectul:** Lucrari Primaria Floresti  
**Devizul:** Lucrari teren

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100m3	0,4800
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	83,0000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100m3	0,4800
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100m2	1,5600
5	TsD07B11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 95-96%, в условиях бытового использования воды).	100m3	0,3600
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractia 5-20 mm	m3	40,0000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fractia 40-60mm	m3	50,0000
8	DE17B	Pavaje executate din pavele din cauciuc (500x500mm*30mm) asezate pe un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 10 cm	m2	156,0000
9	TsH91B	Instalarea balansoar	buc	4,0000
10	TsH91B	Instalarea leagan dublu	buc	4,0000
11	TsH91B	Instalarea scaun metalic	buc	19,0000
12	TsH91B	Instalarea teren de joaca	buc	1,0000
13	TsH91B	Instalarea leagan	buc	2,0000
14	Utilaj	Balansoar pe rulmenti cu 6 loc E11	buc	4,0000
15	Utilaj	Scaun metalic cu speteaza in raza culaturi ondulate	buc	19,0000
16	Utilaj	Leagan dublu din metal	buc	4,0000
17	Utilaj	Teren de joaca Play 17	buc	1,0000
18	Utilaj	Leagan	buc	2,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.