

DEVIZ LOCAL № Reparatie

Valoarea de deviz 302 469,17 lei

Intocmit in prețuri curente 16.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie Costiujani 14/1				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	58,0000		
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	7,2000		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3500		
4	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 150x150x8mm) Armatura AIII dm 8mm	kg	84,0000		
5	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-15	m3	2,3600		
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si	kg	25,0000		

1	2	3	4	5
32	RpCD06A	Innadiria - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv (Montarea statie pe pozitie)	buc	6,0000
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,1000
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	22,1000
35	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si a acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,2000
36	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,1200
37	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volum de 18l forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatia, repararea statiei Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Statia Valea Apelor colt Costiujani Inclusiv salariu		
		4. Statia Potirniche 1		
38	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,2000
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,2000

1	2	3	4	5
		Lindab)		
50	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	31,4000
51	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	14,8000
52	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	14,8000
53	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si a acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,4000
54	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volum de 18l forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
55	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5500
56	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5500
		<i>Total</i>	lei	
		Total Statia Drumul Schinoasei colt stradela 2 Malocanilor Inklusiv salariu		
		6. Statia Schinoasa Deal 47		
57	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,5200
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,5200
59	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si	kg	36,0000

1	2	3	4	5
40	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	36,0000
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000
42	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	48,2000
43	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si a acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,4000
44	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0900
45	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volum de 18l forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
46	Tr11AA01 CI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,4500
47	Ts150B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4500
		<i>Total</i>	lei	
		Total Statia Potirniche 1 Inclusiv salariu		
		5. Statia Drumul Schinoasei colt stradela 2 Malocanilor		
48	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,2000
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	12,2000


1	2	3	4	5
15	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe acoperisul statiei de asteptare (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,3000
16	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)	kg	32,0000
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,2100
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	30,2100
19	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si a acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,6000
20	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0800
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (ATENTIE se va monta banca existenta) banca alaturata statiei	buc	1,0000
22	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5000
23	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Statie de asteptare Valea Apelor 27 Inclusiv salariu		
		3. Statia Valea Apelor colt Costiujani		
		3.1. Stramutarea		

1	2	3	4	5
24	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (ATENTIE Demontarea statiei in vederea reamplasarii, pozitia se va coordona cu beneficiarul)	kg	1 850,0000
25	40-01-002-01	Transportarea verticala peste cea prevazuta in indicator, m: 1, la inaltime, m, pina la: 5 (Incarcarea si descarcarea statiei la destinatie)	10 t	0,3700
26	TsI50A1	Transportarea statiei la locul montarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	3,7000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Stramutarea Inklusiv salariu		
		3.2. Fundatia, repararea statiei		
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,6000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000
29	CC01A1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 150x150x8mm) Armatura AIII dm 8mm	kg	65,0000
30	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-15	m3	1,8000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,0000

1	2	3	4	5
		panouri despartitoare pentru balcon (Pentru consolidare)		
60	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000
61	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea statiilor de asteptare transport public)	m2	48,2000
62	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit cu grosimea nu mai mica de 3mm, montate pe partile laterale a statiei si a acoperisului (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,7000
63	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0900
64	TsH91B	Instalarea urne (Urne metalice cu volum de 18l forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
65	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,4500
66	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4500
		<i>Total</i>	lei	
		Total Statia Schinoasa Deal 47 Inclusiv salariu		

	Total	lei
	Asigurari sociale	24 %
	Transportarea materialelor	7 %
	Cheltueli de regie	14,5 %
	Beneficiu de deviz	6 %
	TVA	20 %
	Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit



Damian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

