

CAIET DE SARCINI

Obiectivul: r.Leova s.Borogani

Obiectul: Liceul Teoretic „Grigore Vieru”

Devizul: Reparatia sistemii de incalzire

Lista cu cantitățile de lucrări Nr.5.2.1

Nr.	Simbol, norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Демонтаж старых батарей).	buc	43
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж труб центрального отопления).	m	250
3	RPGA21C	Confectionarea ziduri. d.32-80 (отверстие в стене)	buc	55
4	SA14C	Tub PP compozit D.25	m	90
5	SA14D	Tub PP compozit D.32	m	160
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de pina la 600 mm	buc	2
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de pina la 800 mm	buc	1
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de 1200 mm	buc	3
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de 2000 mm.	buc	31
10	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de 2200 mm	buc	2
11	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc tip 22, h=500 avind lungimea de 2400 mm	buc	4
12	SD07A	ROB.FULL COLT. TUR 1/2 F OTEL+OLANDEZ+GARNIT	buc	43
13	SD07A	ROB.FULL COLT. RETUR 1/2 F OTEL+OLANDEZ+GARNIT	buc	43
14	Material	Trecere PP 25 - 1/2 M	buc	86
15	Material	TEU PP 32-25-32	buc	43
16	Material	TEU PP 32-25-25	buc	30
17	Material	TEU PP D.25	buc	12
18	Material	MUFA PP D.32	buc	25
19	Material	MUFA PP D.25	buc	25
20	Material	COT PP FF D.32/90*	buc	100

21	Material	COT PP FF D.32/45*	buc	30
22	Material	COT PP FF D.25/90*	buc	200
23	Material	COT PP FF D.25/45*	buc	100
24	ID10C	Instalarea robinet d.1"	buc	27
25	Material	Robinet Hollender 1 MF Flut	buc	27
26	Material	Trecere PP 32 - 1" F	buc	27
27	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel (установка креплений, хамутов)	buc	110
28	201-9266	Brățări (colier) din oțel D25 (26-30, 3/4")	buc	40
29	201-9266	Brățări (colier) din oțel D32 (32-36, 1")	buc	70
30	2875274116 930	filet otel sudura d. 25 (1")	buc	35
31	IE06A	Verificarea definitiva a instalatiei încălzire (проверка систем отопления)	m	250

Proiectant:

(functia,

semnatura, numele, prenumele)



Director: *Georg H. Parul*