

**Resistematizarea si reparatia
et.1a gimnaziului pentru
gradinita de copii din s.Fundurii
Vechi, r-nul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 6-1-1(Actualizare)
Deviz-oferta № 6-1-1(Actualizare)**

Canalizare exterioare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Canalizare exterior				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA01B 2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise-38,5*0,8*1,09=33.57+колодец 1.1,72=35,29	m3	35,29		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,54		
3	TsD18A	Umplutura compactata in santuri (засыпка грунтом в траншеях) 35.29-1.54-0.77-1.2=31.78	m3	31,78		
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	31,78		
		Capitolul 1.2. Transport pamintului				
5	TrI1AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 3.4*1.8= 6.12t	t	6,12		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,12		
		Capitolul 1.3. Трубопровод				
7	AcD18C	Montarea tevii din PVC. d=160mm SN4	m	38,50		
8	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, avind diametrul de 150-160 mm	buc	1,00		
		Capitolul 1.4. Колодец 1шт				
9	CA03B	Beton turnat in caminelor-лоток	m3	0,36		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,55		
11	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului (КЦО-1-1шт, КЦ10-9а-1шт, КЦП1-10-2-1шт, КЦО-1-1шт, люк Т, скоба 5,28кг)				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr100mm	m3	0,31		
13	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, gr.75mm (Bc 10/B 150)	m3	0,24		
		Capitolul 2. Apeduct existent				
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ППС grosimea D=50*30 mm	m	13,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Total	100,00 +
Depozinarea	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Pinzari L.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()