

**CAIET DE SARCINI**  
**Lista cu cantitățile de lucrări**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1.Denumirea obiectivului:** *Lucrări de reparație capitală a construcției (reparație interioare,exterioare și schimbarea acoperișului) r- nul Orhei ,s.Podgoreni din incinta IMSP Centrul de Sănătate Nr.2 Orhei.*

**2. Obiectul achizițiilor** *Acoperis IMSP Podgoreni r-nul Orhei s. Podgoreni*

**3.Autoritatea contractantă:** *IMSP Centrul de Sănătate Nr.2 Orhei*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din asbociment,	m2	618,000
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	618,000
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare - la parapet	m3	7,120
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	52,100
5	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	559,000
6	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	128,600
7	CL18A	Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton - buloane tumbe	kg	85,000
8	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura de beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	10,500
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la tumbe	m2	15,400

1	2	3	4	5
10	CA04B3	Beton turnat la tumbe preparat cu betoniera pe santier beton C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,540
11	CE41A	Montarea capriorilor, clesti, coame, contravinturi, pana cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	14,300
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.- volume din proiect	m2	615,000
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
14	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	21,100
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,100
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	43,300
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	43,300
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 230,000
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita) Material marunt=1,050	m2	615,000
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	84,000
21	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele,	m	110,000

1	2	3	4	5
		stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030		
22	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	97,000
23	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	128,300
24	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit - la acoperis	kg	318,700
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km - gunoi	t	18,000

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ (semnatura autorizata) \_\_\_\_\_