

**Lucrari de reparatii la blocul  
alimentar la L.T. Petru Zadnipru  
din str. N.M. Spataru, nr. 9/3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

**Caiet de Sarcini  
Lista cu cantitati**

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Bucatarie</b>		
		<b>1.1.1. Demontari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,330
2	RpCB18A	Demolarea blocurilor de beton	m3	0,065
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	84,500
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare (350x350 mm)	buc	14,000
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din OSB la coloane	m2	53,830
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>		
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,330
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti si coloane)	m2	53,830
8	CL20A	Grile de ventilatie	buc	14,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	84,500
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	84,500
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti	m2	86,850
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (in zona de gatit)	m2	86,850
13	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	31,260

1	2	3	4	5
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,520
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	201,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila)	m2	201,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	329,800
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	329,800
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	329,800
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	329,800
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. WC</b>		
		<b>1.2.1. Demontari</b>		
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,540
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,530
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,140
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>		
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,540
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,140
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pardosea	m2	3,140
27	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,140
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,680
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,140

1	2	3	4	5
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	24,680
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri	m2	1,800
33	CN53A	Grunduirea (glafuri)	m2	1,800
34	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,800
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,800
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,800
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3. Tambur</b>		
		<b>1.3.1. Demolare</b>		
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,330
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,330
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie</b>		
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	14,200
40	CN53A	Grunduirea peretilor	m2	14,200
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,200
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,200
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,200
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Total Tambur Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea medicala</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiul de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari sanitare</b>		
		<b>2.1. Bucatarie</b>		
44	RpSA04A	Demontarea tevii cu diametru de 16 mm	m	15,000
45	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m	15,000
46	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
47	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000
48	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	2,000
49	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
50	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2. WC</b>		
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
53	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	4,000
54	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,000
55	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar	buc	1,000
56	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurarea medicala		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Lucrari electrotehnice</b>		
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	35,000
58	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent cu plafoane (300x1200 mm)	buc	35,000
		Total		
		Asigurarea medicala		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total		
		TVA		

Şef DETS sectorul Ciocana  
Valeriu ROTARU

