

Obiectivul: Gimnaziul Cirpesti
 Obiectul: Obiect
 Devizul: Reparatia la sala de Sport

Caiet de sarcini

Intocmit in preturi curente 2023-02-07

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1 | Sala Sportiva Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках). | m2 | 658,120 | | |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны). | buc | 4,000 | | |
| | 1.1 | TOTAL Sala Sportiva Lucrari de demolare | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| | 1.2 | Lucrari de reparatii | | | | |
| 3 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см). | m2 | 109,000 | | |
| 4 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, заглаженная штукатурка на потолках). | m2 | 72,000 | | |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 658,120 | | |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стены перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 381,920 | | |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 276,200 | | |
| 8 | RpCR05A | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную). | m2 | 658,120 | | |
| 9 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripiare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями). | m2 | 79,200 | | |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, | m2 | 280,000 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|---------|--|--|
| | | используемые 25 дней (200 часов)). | | | | |
| 11 | RpCR12A | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei (Окраска деревянных изделий площадью более 20 м2, масляными красками под ореховое дерево или дуб, фладером из льняной олифы, смешанный с торфом и сажей, на одно покрытие масляной краски). ograjdenie radiatorov | m2 | 24,000 | | |
| 12 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).Doara lucrari de montaj | buc | 6,000 | | |
| | 1.2 | TOTAL Lucrari de reparatii | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| | 2.1 | Vestiare Lucrari de demolare | | | | |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках). | m2 | 90,740 | | |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.). | m2 | 26,490 | | |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны). | buc | 4,000 | | |
| | 2.1 | TOTAL Vestiare Lucrari de demolare | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| | 2.2 | Lucrari de reparatii | | | | |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см). | m2 | 90,740 | | |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стены перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 90,740 | | |
| 18 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности). | m2 | 26,490 | | |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparate manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 26,490 | | |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 117,230 | | |
| 21 | RpCR05A | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную). | m2 | 117,230 | | |
| 22 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).Doar lucrarile de montare | buc | 4,000 | | |
| | 2.2 | TOTAL Lucrari de reparatii | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| | 3.1 | Coridor iesire Lucrari de demolare | | | | |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 49,200 | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|--------|--|--|
| | | sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках). | | | | |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.). | m2 | 16,780 | | |
| 25 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны). | buc | 2,000 | | |
| 3.1 | | TOTAL Coridor iesire Lucrari de demolare | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| 26 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см). | m2 | 49,200 | | |
| 27 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, заглаженная штукатурка на потолках). | m2 | 16,780 | | |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стены перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 49,200 | | |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 16,780 | | |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 65,980 | | |
| 31 | RpCR05A | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную). | m2 | 65,980 | | |
| 32 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями). | m2 | 4,400 | | |
| 33 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2). | m2 | 16,780 | | |
| 34 | RpCR12A | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fier, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei (Окраска деревянных изделий площадью более 20 м2, масляными красками под ореховое дерево или дуб, фладером из льняной олифы, смешанный с торфом и сажой, на одно покрытие масляной краской). podelele | m2 | 16,780 | | |
| 35 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). Doar lucrarile de muntaj | buc | 2,000 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|---------|--|--|
| | 4.1 | Clasa de munca Lucrari de demolare | | | | |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках). | m2 | 106,920 | | |
| 37 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.). | m2 | 72,070 | | |
| 38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны). | buc | 4,000 | | |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт). | t | 24,520 | | |
| 40 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км). | t | 24,520 | | |
| | 4.1 | TOTAL Clasa de munca Lucrari de demolare | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |
| | 4.2 | Lucrari de reparatii | | | | |
| 41 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см). | m2 | 106,920 | | |
| 42 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli scivisite la tavane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, заглаженная штукатурка на потолках). | m2 | 72,070 | | |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стены перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 106,920 | | |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 72,070 | | |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 178,980 | | |
| 46 | RpCR05A | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом), в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную). | m2 | 178,980 | | |
| 47 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripiare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями). | m2 | 79,200 | | |
| 48 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2). | m2 | 72,060 | | |
| 49 | RpCR12A | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei (Окраска деревянных изделий | m2 | 72,060 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|--|--|
| | | площадью более 20 м2, масляными красками под ореховое дерево или дуб, фладером из льняной олифы, смешанный с торфом и сажей, на одно покрытие масляной краски). | | | | |
| 50 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).Doar lucrarile de montare | buc | 4,000 | | |
| | 4.2 | TOTAL Lucrari de reparatii | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | |

| | |
|--|--|
| Total manopera (ore) | |
| Total greutate materiale (tone) | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total | |
| Asigurari sociale si medicale | 24,000% |
| Total | |
| Cheltuieli de transport | 7,000% |
| Total | |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,000% |
| Total | |
| Cheltuieli de regie | 14,500% |
| Total | |
| Beneficiu de deviz | 6,000% |

| | |
|-------------------------------|--|
| Total General fara TVA | |
| TVA (20%) | |
| TOTAL GENERAL | |
| Inclusiv salariul | |

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)