

**Lucrari de reparatie cabinete a  
DGMU, amplasat str. S. Lazo, 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Birou 103</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Demontari si desfaceri</b>		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	14,320
2	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	13,360
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,230
4	RpEA11C	Demontari cablu canal, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,000
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,230
6	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,230
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,230
8	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	41,230
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavane</b>		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,320
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,320
		<b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>		
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,320

1	2	3	4	5
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,320
		<b>Capitolul 1.1.5. Alte lucrari</b>		
13	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electric, canal cablu 16x16mm	m	10,000
14	CK18C	Montarea profil de trecere din aluminiu la usi	m	0,800
		<b>Capitolul 1.2. Birou 106</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Demontari si desfaceri</b>		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,300
		<b>Capitolul 1.2.2. Glafuri</b>		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la glafuri	m2	1,060
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,060
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm, grosime finala 10 mm)	m2	1,060
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
20	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,980
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980
		<b>Capitolul 1.2.3. Pervaz</b>		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pervazuri	m2	1,300

1	2	3	4	5
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,300
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	1,300
26	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pervazurilor	m2	1,300
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	1,300
28	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi, executate manual	m2	1,300
		<b>Capitolul 1.3. Birou 108</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Demontari si desfaceri</b>		
29	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	13,200
30	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	12,820
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,400
32	RpEA11C	Demontari cablu canal, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,000
		<b>Capitolul 1.3.2. Pereti</b>		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400
34	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,400
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400
36	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	39,400
		<b>Capitolul 1.3.3. Glafuri</b>		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la glafuri	m2	0,560
38	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	0,560

1	2	3	4	5
39	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm, grosime finala 10 mm)	m2	0,560
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,230
41	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,230
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,230
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,230
		<b>Capitolul 1.3.4. Tavane</b>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,200
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200
		<b>Capitolul 1.3.5. Pardoseli</b>		
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,200
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,200
		<b>Capitolul 1.3.6. Alte lucrari</b>		
48	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electric, canal cablu 16x16mm	m	10,000
49	CK18C	Montarea profil de trecere din aluminiu la usi	m	0,800
		<b>Capitolul 1.4. Birou 110</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Demontari si desfaceri</b>		
50	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	21,400
51	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	17,200

1	2	3	4	5
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,400
53	RpEA11C	Demontari cablu canal, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,000
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,400
55	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,400
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,400
57	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	53,400
		<b>Capitolul 1.4.3. Glafuri</b>		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la glafuri	m2	1,060
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,060
60	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm, grosime finala 10 mm)	m2	1,060
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
62	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,980
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980
		<b>Capitolul 1.4.4. Tavane</b>		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,400

1	2	3	4	5
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400
		<b>Capitolul 1.4.5. Pardoseli</b>		
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,400
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,400
		<b>Capitolul 1.4.6. Alte lucrari</b>		
69	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electric, canal cablu 16x16mm	m	10,000
70	CK18C	Montarea profil de trecere din aluminiu la usi	m	0,800
		<b>Capitolul 1.5. Birou 112</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Demontari si desfaceri</b>		
71	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	17,300
72	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	15,680
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	56,700
		<b>Capitolul 1.5.2. Pereti</b>		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
75	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,700
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
77	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	56,700
		<b>Capitolul 1.5.3. Tavane</b>		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,300

1	2	3	4	5
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300
		<b>Capitolul 1.5.4. Pardoseli</b>		
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,300
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,300
		<b>Capitolul 1.5.5. Alte lucrari</b>		
82	CK18C	Montarea profil de trecere din aluminiu la usi	m	0,800
		<b>Capitolul 1.6. Hol etaj 1</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Demontari si desfaceri</b>		
83	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	35,200
84	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	35,980
		<b>Capitolul 1.6.2. Pardoseli</b>		
85	CG56A	Sapa din amestec uscat pe baza de ciment: grosime 10mm	m2	35,200
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	35,200
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,200
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,980
		<b>Capitolul 1.6.3. Alte lucrari</b>		
89	CH06C	Mina curenta inox, fixata in trepte de beton	m	7,300
90	CL17B apl	Confectii diverse din aluminiu, rampa pentru invalizi	kg	36,200
		<b>Capitolul 1.7. Hol etaj 2</b>		
		<b>Capitolul 1.7.1. Demontari si desfaceri</b>		
91	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2	21,400

1	2	3	4	5
92	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte	m	24,600
		<b>Capitolul 1.7.2. Pardoseli</b>		
93	CG56A	Sapa din amestec uscat pe baza de ciment: grosime 10mm	m2	21,400
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,400
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,400
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,600
		<b>Capitolul 1.8. Birou 202</b>		
		<b>Capitolul 1.8.1. Demontari si desfaceri</b>		
97	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,300
		<b>Capitolul 1.8.2. Glafuri</b>		
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la glafuri	m2	1,060
99	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,060
100	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm, grosime finala 10 mm)	m2	1,060
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
102	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,980
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,980
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.8.3. Pervaz</b>		
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pervazuri	m2	1,300
106	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	1,300
107	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pervazurilor	m2	1,300
108	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele pervazurilor	m2	1,300
109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pervazurilor	m2	1,300
110	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponentă pe baza de rasini epoxidice, aplicate în 3 straturi, executate manual	m2	1,300
		<b>Capitolul 1.9. Alte lucrari</b>		
111	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, a deșeurilor parvenite în urma lucrărilor de demontare/desfacere, având sub 25 kg, pe distanța de 60 m	t	5,300
112	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor (deșeurilor parvenite în urma lucrărilor de demontare/desfacere) din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	5,300
113	TsI50B5	Transportarea (deșeurilor parvenite în urma lucrărilor de demontare/desfacere) cu autobasculanță de 5 t la distanța de 15 km	t	5,300