

**Pregatirea si instalarea dispozitivului de
radiodiagnostic digital la IMSP Spitalul
Raional Soroca "A. Prisacari", blocul
Principal str. N. Testimiteanu 68**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4
Rețele electrice interioare (11/03-24-EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	30,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	1,500
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Intrerupator automat	buc	1,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator	buc	1,000
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / IIPB3	buc	1,000
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / Separator de sarcina	buc	1,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat	buc	4,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular	buc	2,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate,	100 m	2,450

1	2	3	4	5
		diametru pina la 25 mm		
14	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	220,000
15	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	25,000
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200
17	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=32мм	m	20,000
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,150
19	08-02-305-1	Bratară pe stilp / Кронштейн настенный	buc	16,000
20	pret furnizor	Jgheab metalic perforat dim. 50x50x3000mm	m.l.	15,000
21	pret furnizor	Consola universală (fixare de tavan sau perete) dim.100mm	buc	16,000
22	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,300
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=6.0 m (k=2)	10 buc	0,400
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,300
25	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66/1kB sec.3x1,5 mm ²	m	130,000
26	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,000
27	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66/1kB sec.3x2,5 mm ²	m	100,000
28	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,350
29	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66/1kB sec.5x4,0 mm ²	m	15,000
30	pret furnizor	Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx-0,66/1kB sec.5x6,0 mm ²	m	20,000
31	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi	100 m	0,200

1	2	3	4	5
		instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg		
32	pret furnizor	Cablu din cupru BBΓHT(A) LSLTx-0,66/1kB sec.5x70,0 mm2	m	20,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400
34	pret furnizor	Cablu necombustibil din cupru BBΓHT(A) FRLSLTx-0,66/1kB sec.3x1,5 mm2	m	20,000
35	pret furnizor	Cablu de control din cupru KBBΓHT(A) LSLTx-0,66/1kB sec.4x1,5 mm2	m	20,000
36	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,110
37	pret furnizor	Corp de iluminat, cu modul LED, fixare de tavan, dim.595x595x20mm, 36W, 3600lm, 4000K, IP20, de tip ДBO 6561-O sau analog	buc	11,000
38	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,010
39	pret furnizor	Corp de iluminat, cu modul LED, fixare de tavan, dim.φ160mm, 12W, 1140lm, 4000K, IP54, de tip ДПО 2002 sau analog	buc	1,000
40	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,010
41	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa bactericida, 30W, de tip OBH 75 sau analog	buc	1,000
42	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010
43	pret furnizor	Indicator de iluminat "Nu intrati! Merge dezinfectarea ultraviolet", 3W, 40lm IP20	buc	1,000
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
45	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	7,000
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
47	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la	buc	5,000

1	2	3	4	5
		pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V		
48		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,000
49	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,080
50	pret furnizor	Cutie de distributie	buc	8,000
51	10-01-039-06	Piese diverse: Intrerupator, cu pregatire loc de montare	buc	0,020
52	pret furnizor	Post de comanda cu 2 butoane "Start-Stop" cu cutie de protectie IP54 de tip B211H29 2P sau analog	buc	2,000
		Capitolul 3. Utilaj		
53	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =32A, tip BA47-29/3P/C32A sau analog	buc	1,000
54	pret* furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,000
55	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРВ-183-0-36-УХЛ3, IP31 (ПЩВ3)	buc	1,000
56	pret furnizor	Intrerupator de sarcina I _H =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc	1,000
57	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, car.C, I _H =20A, tip BA47-29/3P/C20A sau analog	buc	1,000
58	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc	1,000
59	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	2,000
60	pret furnizor	Contacteur modular 4P, I _H =25A, KM25-40	buc	1,000
61	pret furnizor	Contacteur modular 2P, I _H =20A, KM20-20	buc	1,000

Proiectant