

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achizițiilor: RECONSTRUCȚIA, REPLANIFICAREA, MODERNIZAREA SECȚIEI GERIATRIE din cadrul SPITALULUI RAIONAL NISPORENI

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Adresa: MD 6401/or.Nisporeni str.Toma Ciorbă nr.5

1 . Descriere generală

RECONSTRUCȚIA, REPLANIFICAREA, MODERNIZAREA SECȚIEI GERIATRIE din cadrul SPITALULUI RAIONAL NISPORENI (imobilul cu numărul cadastral 6001205.114.08)

2. Informații și proiectare

Conform cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiect, în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Lucrările se vor efectua în baza Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR nr. 434 din 28-12-2023.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației .

11. Cerințe privind calculul costului

Conform ofertei deviz.

12. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAЕ	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
2	Formularul cererii de participare	Conform <i>anexei nr.7</i> –(Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	
3	Oferta	Original cofirmat conform caietului de sarcini, <i>anexa nr.23</i> (Ordin	Obligativ

		nr.69/2021) – semnat electronic.Cu indicarea obligatorie a perioadei de garanție pentru lucrările de executare - minim 5 ani .	
4	Devizele locale aferente ofertei - Formularele: F 3, F5, F7	Original - în conformitate cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini – semnat electronic.	Obligativ
5	Garanție pentru ofertă 2 % din valoarea ofertei	1.Transfer la contul autorității contracte confirmat prin dispoziția de plată, ștampilată și semnată sau scrisoarea de garanție bancară în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - conform anexei nr.9 Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii:MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN:MD35TRPCBM518430D00 386AA Contul trezoreria: TREZMD2X, sau 2.Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr.8 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
7	AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Conform anexei nr.22 - Ordin nr.69/2021 – semnat electronic.	Obligativ
8	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului F3.7 – semnat electronic.	Obligativ
9	Certificat privind atribuirea contului bancar	Semnat electronic.	Obligativ
10	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	Copie – semnat electronic.	Obligativ
11	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
12	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
13	Declarația privind experiența similară	Conform anexei nr.12 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
14	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate	Conform Anexei nr.13 (Ordin nr.69/2021) - semnat electronic.	Obligativ
15	Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național	Semnat electronic – valabil la ziua desfășurării procedurii de achiziție publică.	Obligativ
16	Demonstrarea accesului la infrastructura, mijloacele indicate de autoritatea contractantă pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce	Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ

	urmează a fi atribuit		
17	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform <i>anexei nr.15</i> (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
18	LISTA SUBCONTRACTANȚILOR și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Conform <i>anexei nr.16</i> (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
19	Certificate privind calitatea lucrărilor și protecția mediului	Certificat ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.	Obligativ
20	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spălare de bani.	Semnat electronic.	Obligativ
21	Cazierul juridic al întreprinderii	Copie - confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
22	Garanția de bună execuție a contractului 5 %	Semnat electronic - Transfer la contul autorității contracte: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X Director - Nadejda ULINICI	Obligativ – la semnarea contractului

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SLA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Autoritatea contractantă:

IMSP SR Nisporeni _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **RECONSTRUCTIA, REPLANIFICAREA, MODERNIZAREA SECTIEI GERIATRIE din cadrul SPITALULUI RAIONAL NISPORENI**

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Raional Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări și specificațiile tehnice	U.M.	Cantitate
--------	---------------------------	--	------	-----------

1	2	3	4	5
1. Canalizare - Demontarea				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
3	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	2,00
4	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	24,00
5	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	20,00
6	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	20,00
2. Canalizare				

Capitolul 1. Lucrări sanitare				
1	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar cu picior)	buc	20,00
2	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas de closet cu rezervor)	buc	3,00
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie la lavoar)	buc	21,00
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de dus)	buc	3,00
5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (teava din polipropilena)	m	20,00
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena)	m	20,00
3. Lucrări generale de construcție. (marca SAC, demontări).				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	6,00

		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,11
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre)	m2	3,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi)	m2	54,39
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	125,60
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	136,02
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (demontarea structurii din lemn a pardoselilor)	m3	8,20
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	53,57
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	204,60
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,36
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	387,64
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,60
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontare vitraliu)	m2	5,04
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi)	m2	5,04
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,70
16	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	18,72
17		Moloz		
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,26
19	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,40
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,00
4. Lucrări generale de constructie. (marca SAC)				
Capitolul 1. Perete				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,24
2	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea	m3	0,624

		construcției mai mică sau egală 35 m (blocuri BCA gr.240 mm)		
3		Buiandrugului		
4	RpCU06F	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm ²	m	4,00
5	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor	kg	50,56
6	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m ²	1,50
7		Fixare a peretilor despartitori		
8	RCsB21A k=0,2	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Dn 1 cm)	buc	126,00
9	RCsB21A k=0,28	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Dn 1,4 cm)	buc	78,00
10	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	110,82
11	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plasa P-1)	kg	91,74
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... B7,5	m ³	3,96
		Capitolul 2. Acoperis (PE16)		
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (pelicolă anticondensat)	m ²	40,95
14	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr.180...350 mm)	m ³	7,87
15	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (4 Bp I pas 200x200)	kg	30,29
16	IzF18C k=1,34	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv șafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m ²	29,70
17	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi (prăimer bituminos)	m ²	40,95
18	CE13A	Învelișuri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (membrana PVC gr.2 mm)	m ²	40,95
19		Receptor Attika, din PUR cu mufa de inserție DN150	buc	1,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv Dn150 mm	m	4,50

21		Parapet		
22	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla de otel galvanizat, invelis polimeric)	m2	21,00
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	27,88
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	20,00
		Capitolul 3. Ferestre		
25	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre individuale din profil de aluminiu, culoare alba, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla, F-1)	m2	0,84
26	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (ferestre individuale din profil de aluminiu, culoare alba, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla, F-2)	m2	7,56
27	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (ferestre individuale din profil de aluminiu, culoare alba, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla, F-3)	m2	17,22
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (ceramogranit cu latimea de 200 mm)	m	13,90
		Capitolul 4. Uși		
29	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi individuale din profil de aluminiu, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla, U-4)	m2	1,89
30	CK21D	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv individuale din profil de aluminiu, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla, U-1)	m2	12,60
31	CK03A	Uși din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa individuala de interior din lemn, specie tare (stejar, frasin), usa oarba, fara prag, U-2, U-3)	m2	56,07
		Capitolul 5. Vitraliu (PE11, p.3)		

32	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vetralii din profil de aluminiu cu geam transparent, LOW-E in termopan cu 3 ronduri de sticla)	m2	44,00
		Capitolul 6. Pardoseli		
		Capitolul 6.1. Tip P-1		
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (penopolisterol - ciment)	m3	1,537
34	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	30,74
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (III3BpI x III3BpI - 100x100)	kg	34,74
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,74
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm)	m2	30,74
		Capitolul 6.2. Tip P-2		
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (penopolisterol - ciment)	m3	1,57
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula PE)	m2	31,39
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (III3BpI x III3BpI - 100x100)	kg	35,47
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,39
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (parchet laminat (clasa de trafic 33) gr.12,5mm)	m2	31,39
		Capitolul 6.3. Tip -3		
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (penopolisterol - ciment)	m3	6,45
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula PE)	m2	128,96
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (III3BpI x III3BpI - 100x100)	kg	145,72
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,96

47	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	128,96
		Capitolul 6.4. Tip P-4		
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,40
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,05
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	32,93
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (penopolisterol - ciment)	m3	3,70
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula PE)	m2	73,98
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (III3BpI x III3BpI - 100x100)	kg	83,60
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,98
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm)	m2	41,05
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm)	m2	32,93
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,50
		Capitolul 6.5. Tip P-5		
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	38,37
		Capitolul 6.6. Tip P-6		
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	149,69
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga sau se scade	m2	-149,69
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm)	m2	17,17
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm)	m2	149,69
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	160,17
		Capitolul 7. Finisaj interior		
		Capitolul 7.1. Tavan		

64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,39
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matllatex")	m2	52,39
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	168,77
67		Fin - 2 (281,29 m2)		
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauff)	m2	281,29
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	281,29
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,29
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matllatex")	m2	281,29
72		Fin - 4 (64,12 m2)		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,12
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matllatex")	m2	64,12
		Capitolul 7.2. Perete		
75		Fin - 1 (89,41 m2)		
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89,41
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf")	m2	89,41
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,41
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,41
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matllatex")	m2	89,41
81		Fin - 2 (645,47 m2)		
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf")	m2	645,47
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	645,47

		coloanelor si tavanelor		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	645,47
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matlatex")	m2	645,47
86		Fin - 3 (307,43 m2)		
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	307,43
88	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	307,43
89		Fin - 4 (389,59 m2)		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	389,59
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matlatex")	m2	389,59
92	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (placaj fisie din lemn specie tare (stejar sau frasin) cu latimea de 250mm., h=20mm)	m	228,40
		Capitolul 7.3. Glafuri interioare - ferestre și uși		
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,73
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,73
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	9,73
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matlatex")	m2	9,73
97	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (corniera perforat de aluminiu)	m	12,00
		Capitolul 8. Finisaj exterior Capitolul 8.1. Finisarea pereților exteriori		
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,60
99	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2	64,72

		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.150 mm)		
100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,72
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	64,72
102		Profil de aluminiu cu placi cu lacrimi 10cm.	m	19,20
103	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	137,95
Capitolul 8.2. Glafuri exterioare - ferestre si usi				
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,73
105	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu (perforat) cu plasa - 27,80m)	m2	9,73
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	9,73
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa "Matlalex")	m2	9,73
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (glaf exterior din aluminiu gr.2mm, latimea 400 mm)	m	12,00

Costul estimativ al achizitiei publice fără TVA - 2 651 292,00 lei

**Președintele grupului de lucru,
Director IMSP SR Nisporeni**

Nadejda ULINICI