

**Lucrari de reparatie si instalarea
iluminatului stradal în or. Cricova
mun. Chişinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caietul de sarcini

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari electrice Strada Chisinaului		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	22,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,1400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	202,4000
	2320166200676	White spirit	kg	14,0800
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	5,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		1.2. Lucrari de montare		
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	13,6400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0024
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	Pret de piata	Console metalice cu 1 brat	buc	4,0000
	1	Console metalice cu 1 brat	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	08-02-369-2	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor (k=0.5, man. ut) K=0,5000	buc	84,0000
	1	Muncitor	h-om	98,2800
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	1,0080
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,8400
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0420
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8400
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	35,2800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED (150W)	buc	84,0000
	1	Muncitor	h-om	196,5600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6800

1	2	3	4	5
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	70,5600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,4000
	1	Muncitor	h-om	66,9600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0043
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0449
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0221
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0518
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	2,7000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1060
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	16,2000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	16,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1060
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	Pret de piata	Cablu VVG 3x2.5 mm ²	m	540,0000
	Cablu2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	540,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	2,7000
	1	Muncitor	h-om	126,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2970
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5130
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2970
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	Pret de piata	Clema KZ 3x95	buc	270,0000
	3	Clema KZ 3x95	buc	270,0000

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	180,0000
	1	Muncitor	h-om	207,0000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,1440
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	84,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	21,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Fond Social				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		1.3. Utilaj (electricitate)		
13	Pret de piata	Corp de iluminat, LED 150W	buc	84,0000
	12	Corp de iluminat, LED 150W	buc	84,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Utilaj (electricitate)				
Total				
Total Lucrari electrice Strada Chisinaului				
		2. Lucrari electrice Strada 31 august		
		2.1. Lucrari de constructie		
14	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	13,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,3100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	119,6000
	2320166200676	White spirit	kg	8,3200
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	3,2500
		Cheltuieli directe		
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2.2. Lucrari de montare		
15	08-02-369-2	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor (k=0.5, man. ut) K=0,5000	buc	28,0000
	1	Muncitor	h-om	32,7600
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,3360
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2800
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0140
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,2800

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	11,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED (150W)	buc	28,0000
	1	Muncitor	h-om	65,5200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	23,5200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8000
	1	Muncitor	h-om	22,3200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0014
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0074
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0173
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7020
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,4000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7020
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
18	Pret de piata	Cablu VVG 3x2.5 mm2	m	180,0000
	Cablu2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	180,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,4000
	1	Muncitor	h-om	65,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1540
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2660
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1540
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	Pret de piata	Clema KZ 3x95	buc	140,0000
	3	Clema KZ 3x95	buc	140,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	56,0000
	1	Muncitor	h-om	64,4000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0448
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1344
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	28,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Fond Social				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2.3. Utilaj (electricitate)		
24	Pret de piata	Corp de iluminat, LED 150W	buc	28,0000
	12	Corp de iluminat, LED 150W	buc	28,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Utilaj (electricitate)				
Total				
Total Lucrari electrice Strada 31 august				
		3. Lucrari electrice Strada Ungureanu		
		3.1. Lucrari de constructie		
25	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	18,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	33,6600
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	165,6000
	2320166200676	White spirit	kg	11,5200
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	4,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,0000
	1	Muncitor	h-om	6,1600

1	2	3	4	5
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,3600
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,3600
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	14,0000
	1	Muncitor	h-om	3,5000
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,9600
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,9600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	14,0000
	1	Muncitor	h-om	53,2000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,2800
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0004
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0056
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	10,9200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	Pret de piata	Piloni CB 9.5	buc	14,0000
	4	Piloni CB 9.5	buc	14,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (materialele sunt prevazute mai jos)	1000 m	0,6300
	1	Muncitor	h-om	41,1012
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,5166
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare	h-ut	6,1488

1	2	3	4	5
		63t		
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,5285
	031002	Autohidroascensor	h-ut	15,3783
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31		Conductor SIP 4x25 mm2	m	630,0000
	5	Conductor SIP 4x25 mm2	m	630,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	Pret de piata	Suport CA 1500	buc	16,0000
	6	Suport CA 1500	buc	16,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	Pret de piata	Clema PA1500	buc	16,0000
	7	Clema PA1500	buc	16,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	Pret de piata	Suport ES1500((CS+PS)	buc	18,0000
	8	Suport ES1500((CS+PS)	buc	18,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35		Banda de otel F2007	m	50,0000
	9	Banda de otel F2007	m	50,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	Pret de piata	Clema A200	buc	50,0000
	10	Clema A200	buc	50,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		3.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,0000
	1	Muncitor	h-om	47,7400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4000
	1019852	Vopsea	kg	7,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,6200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	Pret de piata	Console metalice cu 1 brat	buc	14,0000
	1	Console metalice cu 1 brat	buc	14,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	08-02-369-2	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor (k=0.5, man. ut) K=0,5000	buc	40,0000
	1	Muncitor	h-om	46,8000
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,4800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,4000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,8000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED (150W)	buc	54,0000
	1	Muncitor	h-om	126,3600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,5400

1	2	3	4	5
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	45,3600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,1000
	1	Muncitor	h-om	50,8400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0033
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0341
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0168
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0394
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	2,0500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5990
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,3000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5990
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	Pret de piata	Cablu VVG 3x2.5 mm2	m	410,0000
	Cablu2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	410,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,8000
	1	Muncitor	h-om	84,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1980
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3420
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1980

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	Pret de piata	Clema KZ 3x95	buc	180,0000
	3	Clema KZ 3x95	buc	180,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	112,0000
	1	Muncitor	h-om	128,8000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0896
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2688
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	54,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,5000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	13,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	54,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	59,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Fond Social				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		3.3. Utilaj (electricitate)		
48	Pret de	Corp de iluminat, LED 150W	buc	54,0000

1	2	3	4	5
	piata			
	12	Corp de iluminat, LED 150W	buc	54,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Utilaj (electricitate)				
Total				
Total Lucrari electrice				
Strada Ungureanu				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu