

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat : Primaria Basarabasca

2. Organizatorul procedurii de achiziție : Primaria Basarabasca

3. Obiectul achizițiilor : ” Reparația capitală a părții drumului pe str.A. Pușkin în or. Basarabasca, r-nul Basarabasca,,

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел: Бордюры дорожные на участке длиной 267,0 м. Подготовительные работы		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton Разборка бетонных бордюров со стороны тротуара)	m	470,000
2	TrI1AC03E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров группы C - упакованных, весом 50-100 кг - с переносом до 10 м, укладыванием - с площадки в авто 1 категории)	t	34,500
3	TsI51A4	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка бордюров автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	34,500
		2. Раздел: Земляные работы		
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in	m3	16,500

1	2	3	4	5
		pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)		
5	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (Погрузка земли в автотранспорт)	m3	16,500
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	24,700
		3. Раздел: Установка бордюров .		
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство щебеночной подушки под бордюры, толщиной слоя до 10см для дорог с ручной укладкой)	m3	4,800
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки M150)	m	265,000
		4. Раздел: Дорога длиной 267,0 м, шириной 3,0м		
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см с	m2	805,000

1	2	3	4	5
		окучиванием для повторного применения)		
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	805,000
11	TsC03G1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in piatra sparta cu umiditate naturala, descarcare catg. III (Погрузка строительного мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, III категории)	100 m3	0,210
12	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	35,700
13	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor , executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части дороги с устройством основания, нижний слой из фрезированного асфальтобетона, выполненное автогрейдером) Коэффициент к машинам=2,500 Коэффициент к трудозатратам=2,500 Коэффициент к материалам=2,500	100m2	8,050
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением нового материала, щебень-74,94м3, толщиной слоя до 10см) Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	100m2	8,050

1	2	3	4	5
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия из расчета 0,9 л/м2)	t	0,725
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, верхний слой, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	805,000
5. Раздел: Водопроникная система				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство щебеночной подушки под лотки, толщиной слоя до 10см для дорог с ручной укладкой)	m3	9,800
18	CA03B	Beton turnat in rigole, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонного основания под прикромочные лотки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса C10/8(Bc10/B150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	14,300
19	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в канавах готовых ж/б элементов :	buc	260,000

1	2	3	4	5
		<p>Прикромочные лотки размером : длина - 1,0м, ширина -0,5м, высота- 0,25м, серии 3.503.1-66 Б1-20-50)</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=1,200</p> <p>Коэффициент к машинам=1,200</p>		

Primar interimar

Valeri Chifariuc