

Lucrari de reparatie la gradinita nr.14 Spicusor, mun Cahul.

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie la gradinita nr.14 Spicusor, mun Cahul.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Panta intrare | | |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,00 |
| 2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 3,19 |
| 4 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,65 |
| 5 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10 mm) | m2 | 7,83 |
| | | 1.2. Praguri | | |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Tabla cutata zincata) | kg | 99,40 |
| 7 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|--------|
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,10 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120 mm | m | 115,00 |
| 10 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Scara) | m2 | 128,00 |
| 11 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,24 |
| 12 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Balustrada balcon) | m2 | 123,27 |
| 13 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,00 |
| 14 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 22,00 |
| | | 1.3. Reparatia tamburelor la intrari | | |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26,00 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26,00 |
| 17 | CA05E02 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace | m3 | 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----------------|-------|
| | | clasice, beton armat clasa... | | |
| 18 | CC01E | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 5,77 |
| 19 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 20,41 |
| 20 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu | m ² | 80,00 |
| 21 | CN05A | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite | m ² | 26,00 |
| 22 | RpCU05II | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 23 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 64,09 |
| 24 | RpIC29A | Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4" | buc | 10,00 |
| 25 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, gratare | kg | 88,36 |