

**Lucrari de intretinere si
reparatie curenta a drumurilor
publice locale de nivel raional
din raionul Falesti, pentru anul
2025**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea partii carosabile		
		1.1. Drumuri cu imbracamintea din pietris		
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	319,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	351,3400
		<i>Total</i>		
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	639,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	370,6200
		<i>Total</i>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,8400
		<i>Total</i>		
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,9200
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	960,000
	7129020012800	Pavator	h-om	643,2000
	1212121212121	Apa	m3	264,0000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1 219,2000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	97,9200
	1421202206000-1	Savura 0,0-6,0 mm	m3	245,7600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,6400
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	141,1200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,8800
		<i>Total</i>		
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	40,000
	7129020012800	Pavator	h-om	45,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (Acostamente)	100 m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8400
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,6400
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drumuri cu imbracamintea din pietris		
		1.2. Plombarea gropilor B/A		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 000,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 166,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,0000
	23203226001101	Bitum	t	1,2000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	120,0000

1	2	3	4	5
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,0000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,0000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	120,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,0000
		<i>Total</i>		
9	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 500,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	433,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	172,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,9000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	45,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	75,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,0000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,0000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	45,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,5000
		<i>Total</i>		
10	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	500,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	2,0000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,2500
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,2500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,7500
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Plombarea gropilor B/A		
		<i>Total</i>		
		Total Intretinerea partii carosabile		
		2. Rigole		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	30,000

1	2	3	4	5
		175 CP, in teren catg. II		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,5000
		<i>Total</i>		
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	380,0000
	2952260003000	Excavator	h-ut	30,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,8000
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	100,0000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Rigole		
		3. Podete existente		
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	47,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,1730
		<i>Total</i>		
14	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8000
		<i>Total</i>		
15	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	95,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,5000
		<i>Total</i>		
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	95,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,7500
		<i>Total</i>		
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	7,000
	9312040019600	Sapator	h-om	9,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300
		<i>Total</i>		
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600
		<i>Total</i>		
19	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8600
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0012
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0012
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1200
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0260
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1460
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3000
		<i>Total</i>		
20	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6600
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
		<i>Total</i>		
21	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	35,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	33,2500
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0630
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0140
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0455
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,1000
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,4850
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,4700
	2320187315789	Decofrol	kg	5,2500
		<i>Total</i>		
22	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,8000
	271060200100	Otel beton	kg	120,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
23	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in	m3	7,000

1	2	3	4	5
		fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri		
	71230110200	Betonist	h-om	6,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4000
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	7,0560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,6600
		<i>Total</i>		
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600
		<i>Total</i>		
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podete existente		
		4. Curatirea acostamentelor		
26	TsH111A k=2	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (b=2m din ambele parti ale drumului) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	1 km	283,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,9520
	29525000050040	Tractor	h-ut	101,9520
		<i>Total</i>		
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0000
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	20,0000
		<i>Total</i>		
28	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 026,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
29	TsH92C	Incarcarea in auto tufari si arbusti	t	10,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6950
		<i>Total</i>		
30	TsI50B5	Transportarea tufari si arbusti cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6574
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Curatirea acostamentelor		
		5. Defrisarea copacilor uscati		
31	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	100,000
	6141120100300	Stivuator	h-om	19,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	109,0000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	35,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	9,6000
		<i>Total</i>		
32	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	220,000
	6141120100300	Stivuator	h-om	162,8000
	8141260100100	Fasonator	h-om	521,4000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	217,8000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	40,0400
		<i>Total</i>		
33	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	50,000
	6141120100300	Stivuator	h-om	90,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	249,0000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	112,5000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	18,6500
		<i>Total</i>		
34	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la	buc	100,000

1	2	3	4	5
		arbori cu diametrul 26-40 cm		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	186,0000
		<i>Total</i>		
35	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	30,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	126,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,0000
	3410520005701	Autoturn	h-ut	30,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	24,0000
		<i>Total</i>		
36	Tr11AG01G3	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 3	t	290,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,0000
		<i>Total</i>		
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	290,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	74,8200
		<i>Total</i>		
38	Tr11AG01I2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - descarcarea-din auto categoria 2, pe teren	t	290,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,0000
		<i>Total</i>		
39	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor, in terenuri neaccidentate (claditul lemnelor)	buc	370,000
	7422090100200	Corhonor	h-om	210,9000
	2952500005614	Tractor pe senile cu remorca	h-ut	105,0800
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Defrisarea copacilor uscati		
		6. Reparatii curente a pavilioanelor		
40	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	166,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,1800
	2430226109307	Diluant decapant	kg	83,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,4000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	166,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,3000
		<i>Total</i>		
42	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,6000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	928,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,2700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0800
		<i>Total</i>		
43	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,0800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	257,0400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7020
		<i>Total</i>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	166,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,3000
		<i>Total</i>		
45	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	166,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,3000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	66,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,9600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	83,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3320
		<i>Total</i>		
46	CC03C	Montare plase sudate VR-1 in fundatii	kg	70,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500

1	2	3	4	5
	2873122004100	Plase sudate VR-1	kg	70,7000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7000
	2010237318750	Distantieri	buc	21,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,3500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0600
		<i>Total</i>		
48	CA03C2	Beton turnat la pardoseli, pereu, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,600
	7123010010200	Betonist	h-om	19,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 048,6980
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7953
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0597
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1700
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Reparatii curente a pavilioanelor		
		7. Indicatoare rutiere, marcaj		
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile pe toata suprafata trecerilor pentru pietoni in 2 culori alb/orang	m2	1 300,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	494,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,0000
	2430126108720	Email ii E.109-5	kg	949,0000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI	kg	455,0000

1	2	3	4	5
		1708-61 A9		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	148,2000
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	62,4000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Indicatoare rutiere, marcaj		
		8. Intretinerea de iarna		
50	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant de 50% sare)	100 m3	2,150
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,8365
		<i>Total</i>		
51	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2 - MAD 50% sare)	1000 m2	4 300,000
	2811237321801	Material antiderapant 50% sare	t	301,0000
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	43,0000
		<i>Total</i>		
52	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant de 30% sare)	100 m3	1,110
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,5621
		<i>Total</i>		
53	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	150,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,8900
		<i>Total</i>		
54	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5000
		<i>Total</i>		
55	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	1 500,000

1	2	3	4	5
		(Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) (Material antiderapant de 30% sare) (muncitor n=0,00)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0000
	2811237321801-1	Material antiderapant 30% sare	t	150,0000
		<i>Total</i>		
56	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,1000
		<i>Total</i>		
57	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	142,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,0580
		<i>Total</i>		
58	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	284,000
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	56,8000
		<i>Total</i>		
59	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	284,000
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	28,4000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Intretinerea de iarna		

Şef secţie Constructii



Constantin Cuschevici