

**Amenajarea platformelor pentru
colectarea deseurilor menajere.**

**Platforma N3,
str. Bojole, cart. Bojole**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantități de lucrări №
Rețele electrice (platforma N3)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Stilpi pentru iluminare		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	6,2000
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 3,5)	m3	2,0000
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	4,2000
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	42,3200
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.	t	0,1550
6	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1550
		1.2. LEAI - 0.4 kB		
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000

1	2	3	4	5
8	Pret furnizor	Stilpi din beton armat CB95-2	buc	2,0000
9	33-01-001-10	Montarea placilor de ancorare din beton armat prefabricat, volum pina la: 0,5 m3	m3	0,1000
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000
11	Pret furnizor	Cronstein U4	buc	1,0000
12	Pret furnizor	Steajca Г11	buc	2,0000
13	Pret furnizor	Заземляющий проводник ЗП6	buc	0,9500
14	Pret furnizor	Banda metalica F207	m	6,0000
15	Pret furnizor	Бугель NB20	buc	3,0000
16	Pret furnizor	Screpa pentru fixarea bandei NC20	buc	3,0000
17	Цена поставщика	Комплект промежуточного подвеса ES 1500E	buc	1,0000
18	Цена поставщика	Натяжной зажим РА 1500	buc	2,0000
19	Pret furnizor	Cronstein CS 10,3	buc	1,0000
20	Цена поставщика	Зажим для ответлений Р645	buc	4,0000
21	Цена поставщика	Зажим для ЗП6	buc	2,0000
22	Цена поставщика	Зажим плащечный CD35	buc	3,0000
23	Цена поставщика	Ремешок У778	buc	4,0000
		2. Lucrari de montare 2.1. Echipament de forta		
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA 47-29/1/B25)	buc	1,0000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM-PT-MD, I _H =100A, ~380/220, разм. 406x220x160мм, IP44, (PE))	buc	1,0000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A)	buc	1,0000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA 47-29/1/B20)	buc	1,0000
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (contor AMS B1B-OA1SC)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
29	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)	set	1,0000
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИПН-12Э-0 74, IP 54)	buc	1,0000
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A)	buc	4,0000
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat 47-29/1P/B/10A)	buc	1,0000
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat 47-29/1P/B/6A)	buc	1,0000
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat 47-29/1P/B/3A)	buc	1,0000
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 32 2P/C/6A/30mA)	buc	2,0000
		2.2. Intrerupatoare		
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200
37	Pret furnizor	Intrerupator BCII 20-1-0- ГБ	buc	2,0000
		2.3. Iluminare		
38	08-03-596-12	Proiector, montat in blocuri pe pilon de otel, cantitate proiectori in bloc, lampi cu putere pina la 1000 W: 2	100 buc	0,0100
39	Pret furnizor	Corp de iluminat ДКУ 1004-50III	buc	1,0000
40	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
41	Pret furnizor	Corp de iluminat HIII 1401	buc	4,0000
42	Pret furnizor	Lampa Б220-60	buc	4,0000
43	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (fotorele)	buc	1,0000
44	Pret furnizor	Fotorele ФР 604	buc	1,0000
45	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
46	Pret furnizor	Consola K1K-15-10-18	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		2.4. Cabluri		
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,7000
48	Pret de piata	Cablu BBГHГ 3x1.5-0,66 mm2	m	100,0000
49	Pret de piata	Cablu BBГHГ 3x4,0-0,66 mm2	m	5,0000
50	Pret de piata	Cablu AVKPR 16x16-0,66 mm2	m	65,0000
51	Pret furnizor	Cutie Y996Y2	buc	1,0000
52	08-03-545-3	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32	buc	1,0000
53	Pret furnizor	Cutie cu cleme K3HC32Y2	buc	1,0000
		2.5. Materiale		
54	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0500
55	Pret de piata	Teava din ПВХ diam. 32 mm	m	5,0000
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,8000
57	Pret de piata	Furtun metalic diam. 18 mm	m	65,0000
58	Pret de piata	Furtun metalic diam. 32 mm	m	25,0000
59	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,1500
60	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1000
61	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40x4)	100 m	0,1500
62	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 25x4)	100 m	0,1000
		3. Utilaj		
63	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1/B25	buc	1,0000
64	Pret de piata	Panou BZUM-PT-MD, I _H =100A, ~380/220, разм. 406x220x160mm, IP44, (PE)	buc	1,0000
65	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A	buc	1,0000
66	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1/B20	buc	1,0000
67	Pret de piata	Contor 1-φ, 220V, 5-40A, 50Hz AMS B1B-OA1SC	buc	1,0000

1	2	3	4	5
68	Pret de piata	Limitator supratensiune ОПС 1-В 1Р	buc	1,0000
69	Pret de piata	Panou ИҚРН-12з IP 54	buc	1,0000
70	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A	buc	4,0000
71	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B/10A	buc	1,0000
72	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B/6A	buc	1,0000
73	Pret de piata	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B/3A	buc	1,0000
74	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/6A/C/30mA	buc	2,0000

Intocmit

Autor de proiect N. Zinovieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)