

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a holului Colegiului de Medicină Bălți**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Hol</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Desfaceri</b>		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,960
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, vitralii)	m2	20,360
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	250,320
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	144,200
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,130
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
7	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
8	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000
		<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	237,360
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	237,360

1	2	3	4	5
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,360
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,360
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,360
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,940
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm - strat dublu, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusirea tevilor de incalzire) (K=2 pentru material Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm)	m2	7,240
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,940
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	174,420
18	CG36A apl	Placarea peretilor cu placi laminat clasa 33 gr. 10mm, inclusiv plintele din MDF h=8 cm si profilele de colt si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclude resursul strat sintetic, se adauga resursul spuma clei, consum 0.3 kg/m2), modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	174,420
		<b>Capitolul 1.3. Timplarie</b>		
19	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (glasvanduri de la demontare)	m2	6,740
20	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,680
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii	m2	8,850

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi de la demontare)		
		<b>Capitolul 1.4. Glafuri</b>		
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,960
23	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	49,540
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,960
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,960
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,960
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,960
		<b>Capitolul 1.5. Tavan</b>		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	139,040
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,170
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,170
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,170
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,170
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,170
		<b>Capitolul 1.6. Pardosea</b>		
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,840

1	2	3	4	5
35	CC03C1	Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	266,770
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	144,200
37	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm, pe adeziv portelanat, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	147,820
		<b>Capitolul 1.7. Incalzire</b>		
38	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 T22	buc	4,000
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
40	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
41	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	6,000
42	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000
		<b>Capitolul 2. Puminat electric interior</b>		
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРВ-12)	buc	1,000
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,000
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,030
46		Рамка 3-местная	buc	1,000
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,020
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,250

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
49		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	25,000
50		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	200,000
51	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 5x4 mm2)	100 m	0,080
52		Cablu VVGngLS 5x4 mm2	m	8,000
53		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	5,000
54		Cutii (doze) IP20	buc	2,000
55		Cutii (doze) IP54	buc	4,000
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,160
57		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	16,000
58		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	200,000
59		Tub gofrat din PVC, D =20mm	m	8,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
60		Panou ЩРВ 12	buc	1,000
61		Intreruptor BH-32-3/40A	buc	1,000
62		Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,000
63		Automat ABBДТ-C16A/30mA	buc	1,000

Executor:



Vadim Negru Director adjunct pe gospodărie. Tel:060728087