


**IP Gradinita de copii Nr. 3
Lastarel**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1A



WinCmeta

Deviz-oferta № 2022

Renovare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pregatire teren		
1	RpCB18G	Demontarea bordurelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	20,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	82,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,1750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,1750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,1000
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autobasculanta a bordurelor si gunoiului	100 m3	0,1950
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4387
		<i>Total</i>		
3	RpCP04G	Repararea portilor din schelet de fier ornamentale	kg	65,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4000
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	1,3000
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,9750
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	3,9000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,8000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,9000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9000
		<i>Total</i>		
4	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	23,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9800
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,6900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,7600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2300
		<i>Total</i>		
5	RpCP24A	Refacerea incastrarilor la porti metalice.	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,2000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,9227
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pregatire teren				
		2. Curtea si caile de acaces		
		2.1. Lucrari de pregatire a terenului si nivelare		
7	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	85,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	136,0000
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	65,8750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6235
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	65,8750
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125
		<i>Total</i>		
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1250
		<i>Total</i>		
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	125,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,8528
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pregatire a terenului si nivelare				
		2.2. Pavaj		
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm	m3	72,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5040
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,3440
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de	h-ut	18,5760

1	2	3	4	5
		14tf		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15	m	169,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3500
	7129020012800	Pavator	h-om	87,8800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,6050
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	169,8450
		<i>Total</i>		
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	189,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,6800
	7129020012800	Pavator	h-om	34,0200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,0720
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	189,9450
		<i>Total</i>		
14	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	835,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	434,2000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida	m2	847,5250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 336,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,1750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,5850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,2050
		<i>Total</i>		
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7820
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj				

1	2	3	4	5
Total				
Total Curtea si caile de acaces				

Total
Asigurari medicale si sociale
Cheltuieli de regie
Beneficiu
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Chicu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



