

Intretinerea drumurilor publice locale din raionul Ocnita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări

Deviz-oferta

Intretinerea drumurilor publice locale din raionul Ocnita

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale				
		Capitolul 2. Asigurarea esteticii rutiere				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	325,00		
2	TsH73A	Taierea manuala de pe seara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	500,00		
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	200,00		
4	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	200,00		
5	TsI50A5	Transporta crengilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	80,00		
		Capitolul 3. Intretinerea platformei drumului				
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	80,00		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	12 000,00		
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adinomea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	300,00		
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,00		
10	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3.0 km	t	480,00		
11	TsI50B10	Transportarea petrei spate cu autobasculanta la distanta de 70.00 km	t	1 965,00		
		Capitolul 4. Intretinerea partii carosabile				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 700,00		
13	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	400,00		

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm				
14	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1 500,00		
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	10,00		
16	TsI50B10	Transportarea b/a cu autobasculanta la distanta de 60.00 km	t	356,00		
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги = 7000m2)	1 km	118,00		
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	110,00		
19	TsI50B10	Transportarea petrei sparte cu autobasculanta la distanta de 65.0km	t	950,00		
		Capitolul 5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor				
20	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	50,00		
21	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	9,00		
22	PB15A	Turnarea manuala a betonului armat in camasiuala pentru protectia si consolidarea elevatiilor existent	m3	9,00		
23	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat	t	1,20		
24	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	32,00		
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podet	m3	32,00		
26	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	5,00		
		Capitolul 6. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	42,00		
28	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	54,00		
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	54,00		
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	460,00		
31	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 400,00		
32	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	16,00		
Total:						
Total			lei			
CASM			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			
Total deviz:						

L.S.

L.S.

Proiectant	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor	(Iu. Plopa)
------------	-------------