

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE
 Întreprindere municipală

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor – proiectarea obiectivului „Rețelele de canalizare centralizată sectorul Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Bacioiului, extins până la Nuferilor și Puhoiului, mun.Chișinău” (conform studiului de fezabilitate) varianta II.

Parametrii solicitați privind obiectul achizițiilor:

nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelor și a punct. de indicat. și capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcții	Calculul costului $a+bx\%$ sau volumul lucrărilor de construcții montaj $x\%$	Costul (lei)
	Proiectarea rețelei de canalizare centralizată sect.Botanica (etapa – proiect de execuție)			
	Condiții speciale-seismicitatea 8 gr. , tesabilitatea terenului			
1	Prospecțiuni de ridicare topo-geodezice - 25 ha	Culegere de prețuri NCM L 02.12-1-2019		
2	1. Colector de canalizare sub presiune din str.Puhoi și Drumul Bacioiului (din Stația de pompare (SP), nr. 3 până la punctul de racordare din str.Valea Crucii – 2 linii) L-2000m x 2, D-160 mm 2. Colector de canalizare sub presiune din str. Drumul Bacioiului, Negru Vodă (din SP nr.1, nr. 2 până la punctul de racordare din str.Puhoi - 2 linii) L-1700m x 2, D-90 mm 3. Canalizarea cu scurgere liberă din str. Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Bacioiului L-4000m, D-200 mm 4. Canalizare cu scurgere liberă din str. Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Bacioiului L-950m, D-110 mm	Catalog de prețuri pentru proiectare. Compartimentul, 49 tab., 49-3 Compartimentul, 49 tab., 49-3 Compartimentul, 49 tab. 49-8 Compartimentul, 49 tab. 49-8		

	5. Stație de pompare nr. 1 din str. Alexandru Negru Vodă, Capacitatea – 10 m ³ /oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9		
	6. Stația de pompare nr. 2 din str. Bacioi Capacitatea – 8 m ³ /oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9		
	7. Stație de pompare nr. 3 din str. Puhoi Capacitatea – 44 m ³ /oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9		
	8. Linia aeriană 10 kV din str. Puhoi, L - 1 km	Compartiment 1 tab. 1-46		
	9. Linia aeriană 10 kV din str. Alexandru Negru Vodă, L-0,6km	Compartiment 1 tab. 1-46		
	10. Stația de transformare electrică 10 kvt din str. Puhoi	Compartiment 1 tab. 1-48		
	11. Stația de transformare electrică 5 kvt din str. Al. Negru Vodă	Compartiment 1 tab. 1-48		
	12. Trecerea sub drumul a/m Bacioi, L-20m-4 buc și sub drumul a/m Grenoble -1 buc., L-40 m			
	13. Compartiment - Organizarea lucrărilor de construcție (OLC)	Conform calculului		
3	Coordonarea documentației de proiectare cu instanțele corespunzătoare	Conform devizului		
	Rentabilitatea %			
	Total cu rentabilitatea			
	TVA 20 %			
	Total deviz			

Anexă – având în vedere distanța mare a traseului rețelilor de canalizare, relieful complicat, existența a 3 stații de pompare, participantul până la începerea licitației trebuie să studieze toate datele inițiale, care se află la beneficiar, totodată e necesar ieșirea la fața locului cu examinarea situației.



Coordonat
Șef interimar al Î.M. D.C.C.

Vladimir ROȘCA