

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria or. Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de întreținerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu , or. Floresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 178,75
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 452,00
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 178,75
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,27
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	491,00
2. Instalarea bordurilor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,41
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	68,17
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	456,73
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	11,37

1	2	3	4	5
		executat fara impanare si fara innoroire		
DA11C n. K=R=1,00 M=1,00 S=1,00 RwS=1,00		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	
7129020012800	Pavator		h-om	1,4000
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5		m3	1,2700
4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		m3	0,0500
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		h-ut	0,1740
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		h-ut	0,0050
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 452,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 388,00
		3. Drum principal		
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	217,87
DA11A n. K=R=1,00 M=1,00 S=1,00 RwS=1,00		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	
7129020012800	Pavator		h-om	1,8000
14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm		m3	0,2560
14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm		m3	0,1020
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5		m3	1,2700
4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.		m3	0,2500
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		h-ut	0,2070
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		h-ut	0,0250
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 178,75