

**LISTA CU CANTITATILE LUCRARI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Larga Noua r.Cahul**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Larga Noua r.Cahul**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajarea a terenului de langa Monumentul Eroilor cazuti in al 2-lea Razboi Mondial din s.Larga Noua,r.Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	58,00
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	98,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,39
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,64
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiului cu exavatorul 0.25m3 )	100 m3	0,069
6	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	7,00
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	1,40
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=8mm	kg	30,00
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam	kg	18,60

1	2	3	4	5
		barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=12mm		
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,50
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (fundatia pentru 2 monumente proiectate)	m3	2,68
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H=10cm	m3	26,44
13	DE10C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm	m	83,00
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm	m	9,00
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(H=10cm, Nisip 26.44m3)	m3	26,44
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (H=4.0cm)	m2	264,40
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,13
20	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi, inclusiv spalarea suprafetelor la memoriarul existent	m2	14,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,00

