

**Reparatia capitala a
constructiilor speciale (drumuri
si treceri) ale Centrului de
Plasament temporar pentru
persoane cu dezabilitati mun.
Orhei**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 939 496,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea suprafetelor pentru pavaj				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	88,900	585,24 85,14	52 027,84 7 568,95
2	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	12,700	1 011,27 1 011,27	12 843,18 12 843,18
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ placi vibropresate gr. 60mm	m2	1 270,00 0	395,90 98,76	502 796,05 125 428,25
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t/ pavaj	100 m3	0,800	1 028,74 416,24	822,99 332,99

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea suprafetelor pentru pavaj						568 490,06
Incluziv salariu						146 173,37
	Cheltuieli directe	lei				568 490,06
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %				35 081,61
	Transportarea materialelor	10,00 %				41 491,92
	Cheltuieli directe	100,00 +				645 063,59
	Cheltuieli de regie	14,50 %				93 534,22
	Total	100,00 +				738 597,81
	Beneficiu	6,00 %				44 315,87
	Total	100,00 +				782 913,68
	TVA	20,00 %				156 582,74

Total deviz:
Incluziv salariu

939 496,42
146 173,37

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a constructiilor speciale (drumuri
si treceri) ale Centrului de Plasament temporar
pentru persoane cu dezabilitati mun. Orhei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea suprafetelor pentru pavaj				
1	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			585,24 85,14
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	44,00	4,40
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
2	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,27 1 011,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	94,60	1 011,27
3	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ placi vibropresate gr. 60mm	m2			395,90 98,76
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,75	72,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	184,00	186,76
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	380,00	28,88
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60
4	TsD06 A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t/ pavaj	100 m3			1 028,74 416,24
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	29522700 04019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	125,00	612,50

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a
constructiilor speciale (drumuri
si treceri) ale Centrului de
Plasament temporar pentru
persoane cu dezabilitati mun.
Orhei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 939 496,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 285,748	94,60	121 631,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,293	94,60	20 745,12
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,132	94,60	3 796,49
		Total manopera				146 173,37

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,790	380,00	37 160,20
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,350	380,00	2 413,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	96,520	380,00	36 677,60
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 032,000	2,75	5 588,00
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 528,000	2,75	92 202,00
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 289,050	184,00	237 185,20
7.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,400	130,00	3 302,00
8.	4100126202818	Apa	m3	8,890	44,00	391,16
		Total materiale de constructii				414 919,16

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,338	140,00	5 227,32
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,669	90,00	1 680,21
3.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,920	125,00	490,00
		Total utilaje de constructii				7 397,53

Total:


Cheltuieli directe	lei	568 490,06
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	35 081,61

Transportarea materialelor	10,00 %	41 491,92
Cheltuieli directe	100,00 +	645 063,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	93 534,22
Total	100,00 +	738 597,81
Beneficiu	6,00 %	44 315,87
Total	100,00 +	782 913,68
TVA	20,00 %	156 582,74

Total deviz:

**939 496,4
2**

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

