

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului: **Primăria or.Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria or.Călărași**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de termoizolare a planșelor la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de desfaceri și demolări		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă. Tabla va fi păstrată pentru remontare ulterioară	m2	54,00
2	TsH82B	Măturarea podului	100m2	11,280
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală)	t	3,128
4	TsI50A5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t	15,600
		2. Lucrări de termoizolare a planșeului de pod		
5	IzF55C (aplicativ)	Izolarea termică a centurilor din beton armat cu vată minerală bazaltică cu gros.100mm, dens.135kg/m3, $\lambda < 0.04$ [W/mK], aplicată pe adeziv poliuretanic	m2	228,000
6	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din vată minerală bazaltică cu gros.150mm (dublustrat), dens.35 - 40kg/m3, $\lambda < 0.04$ [W/mK], pe suprafețe orizontale	m2	1 128,000
7	CR09A	Podine circulabile din lemn cu lățimea ± 600 mm (normă: 0,06 m3 scanduri lemn per 1m2 podină)	m2	168,900
		3. Refacerea învelitorii acoperișului		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate - folie anticondens	m2	60,000
9	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) - tablă demontată anterior	m2	54,000