

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de întreținere a drumurilor locale a Primăriei Telenesti pe anul 2026 (efectuarea lucrărilor în anul 2026)**(Repetat)

*(denumirea, adresa)*

Autoritatea contractantă **Primăria or. Telenesti str. 31 August nr.8**

*(denumirea, adresa)*

#### **1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

#### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

**Lucrari de intretinere a drumurilor  
locale a primariei Telenesti pe anul 2026**

Formular Nr.1 descifrat  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 01**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Strada Vlad Tepes</b>		
		<b>1.1. Imbracaminte rutiera strada Vlad Tepes L-250m</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	108,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,5400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,4200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,4400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7000
3	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 1 straturi	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,0000
	2682132601130	Pelicula din polietilena 90 microni	m2	1 100,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm)	kg	3 634,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,1700
	2873122004100	Plase sudate	kg	3 670,3400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,1700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,3400
	2010237318750	Distantieri	buc	1 090,2000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1804
5	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.14 m	m3	140,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	315,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	224,0000
	26631021000013037xf4	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206	m3	148,5260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,8432
	1212121212121	Apa	m3	45,4230

	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,0094
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0966
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	83,7802
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	656,6000
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	18,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3400
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24€,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	71,9200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,8680
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,9200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	72,9120
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	24€,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,2800
	10119951	Mastic bituminos	kg	86,8000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	4,7120
	28752774100001	Compresor	h-ut	4,2160
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	9,9200
		<b>1.2. Constructia Podete B=0,75m L=2.9m (5 podete)</b>		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	€,1500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3375
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9766
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	€,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2570
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	€,0150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1680
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,1635
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6137
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8745
	4100126202818	Apa	m3	0,1630
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3423

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6846
14	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri de sprijin pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8904
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,2716
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1914
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,4840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,4840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1484
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1484
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,2108
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0766
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0383
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0651
	2320187315789	Decofrol	kg	4,5936
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7656
15	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2960
	2710703517201	Armatura	t	0,3400
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 30/37	m3	3,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	3,5373
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3451
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8500
17	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Montare placi de beton 2,9m*0.75m a beneficiarului) 5 buc	m3	1,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8140
		<b>1.3. Constructia Podete B=1,m L=4,5m (3 podete)</b>		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3645
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,5400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0548
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	1,0000

		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1313
22	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0135
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1512
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,1472
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9998
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3230
	4100126202818	Apa	m3	0,2020
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4242
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8484
24	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri de sprijin pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4152
	7124010010700	Dulgher	h-om	52,3908
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1782
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,6920
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,6920
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0692
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0692
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,9204
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0713
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0356
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0606
	2320187315789	Decofrol	kg	4,2768
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7128
25	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	C,3400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2960
	2710703517201	Armatura	t	0,3400
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 30/37	m3	3,5640
	7123010010200	Betonist	h-om	12,2958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4256
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	3,7079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3617
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1384
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8910
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Montare placi de beton 3.0m*1.0m a beneficiarului) 3 buc	m3	0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2200


	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1112
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6660
		<b>1.4. Rigola din beton monolit l=350m (0,8m*0,6m*220m+0,6m*0.4m*130m)</b>		
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7500
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,5000
	2952260003000	Excavator	h-ut	5,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1400
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	17,5000
29	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	10,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	13,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm 100x100mm)	kg	1 591,6900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,7922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9584
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,60€9
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,9584
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9169
	2010237318750	Distantieri	buc	477,5070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9550
31	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	4,3800
	9310060019930	Muncitor	h-om	716,1300
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	69,0244
	23203226000401	Bitum	t	1,1730
	2873122000751	Piese forjate	kg	203,0130
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6767
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	48,2720
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,0980
32	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (k=3) (Total grosimea de beton va fi 12 cm)	100m2	-4,3800
	9310060019930	Muncitor	h-om	-106,4340
	2663102100000-30/37	Beton C30/37	m3	-13,4028
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,1314
	23203226000401	Bitum	t	-0,2628
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2500
	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530
		<b>2. Strada Ion Creanga</b> <i>și strada Codzilor</i>		

		<b>2.1. Imbracaminte rutiera strada Ion Creanga 450m2 și strada la Codzilor</b>		
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5940
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	81,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	48,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,4430
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	98,7390
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2150
36	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 1 straturi	m2	450,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,5000
	2682132601130	Pelicula din polietilena 90 microni	m2	495,0000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m (Plase sudate D5mm)	kg	1 635,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,8825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1765
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 651,6530
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1765
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,3530
	2010237318750	Distantieri	buc	490,5900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9812
38	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.14 m	m3	63,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	141,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,8000
	26631021000013037xf4	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206	m3	66,8367
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2294
	1212121212121	Apa	m3	20,4403
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,4542
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0435
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	37,7011
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	295,4700
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	8,5050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9530
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,9000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,3400

40	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	110,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000
	10119951	Mastic bituminos	kg	38,5000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,0900
	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8700
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,4000

Intocmit

Verificat



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)