

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția fântinii arteziene cu turn de apa și rețelele de apeduct în s. Schinoasa, com Tibirica, r-ul Calaras.**

Incalzirea si ventilarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D 125 mm	buc	1,0000
2	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Зонт на воздуховоде D125 mm	m2	1,0000
3	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,2700
4	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,0000
5	IzH03A	Izolarea cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolarea canalului de ventilare)	m2	1,9200
6	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	1,9200
		2. Montarea utilajului		
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2.9 kw, de pe scari (Приточная система) Materiale marunte=1,0500		
8	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	1,0000
9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2.9 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000
		3. Costul utilajului		
10	Sistemair	Приточная установка ТА-450-EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=2,14 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	buc	1,0000
11		Вентилятор канальный К-125L N=32 Bt U=220	buc	1,0000
12		Сплит система analogic tip Midea MSE-07	buc	1,0000

Primarul com. Tiberica Dumitru



**Constructia fintinii arteziene cu
turn de apa si retelele de apeduct
in s. Schinoasa, com Tibirica,
r-ul Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 24-21-A-3-IVC-2-5 (Actualizare 2024)

Incalzire si ventilare. Statia de dezinfectare poz.3

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D 125 mm	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200 1	Grila ventilatie D125 mm	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
2	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, Зонт на воздуховоде D125 mm	m2	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000
	2710703700340 1	Зонт на воздуховоде D125 mm	buc	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
3	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,2700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,2705
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0262
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0128
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0154
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1283
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0218

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0103
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0385
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0038
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6962
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1026
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,1570
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,7485
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,0959
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6962
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6962
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0635
4	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	5,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0505
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,3225
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0606
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0808
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0404
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0152
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,3000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3535
	2710403600069	Tabla neagra cal. I 0,3 mm grosime	kg	14,8975
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	24,2400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	30,3000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	30,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500
5	IzH03A	Izolarea cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolarea canalului de ventilare)	m2	1,9200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9507
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm	m2	1,9776
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0864
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,9776
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,0710

1	2	3	4	5
6	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	1,9200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0118
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	5,2915
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1382
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Montarea utilajului		
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2.9 kw, de pe scari (Приточная система)	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848
	2411117322835	Freon	kg	0,9450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400
8	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500
9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2.9 kw, de pe scari	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848
	2411117322835	Freon	kg	0,9450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Montarea utilajului				
		3. Coștul utilajului		
10	Sistemair	Приточная установка ТА-450-EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=2,14 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5	buc	1,0000
	0011351	Приточная установка ТА-450-EL Nдв=0.13 kWt, Nкал=2,14 kWt, воздушный клапан EFD125 с эл.	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		приводом BELIMO, шумоглушитель LDC125, фильтр Ф5		
11		Вентилятор канальный K-125L N=32 Bt U=220	buc	1,0000
	0111113	Вентилятор канальный K-125M N=32 Bt U=220	buc	1,0000
12		Сплит система analogic tip Midea MSE-07	buc	1,0000
	00113550	Сплит система analogic tip Midea MSE-07	buc	1,0000
Total				
Depozitarea				
Total Costul utilajului				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Primarul com. T. E. G. I. C. A. S. I.

