

De acord

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie a unor birouri la Edificiul cladirii Consiliul Raional Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 67 239,6 lei

Intocmit in prețuri curente

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala Mare				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,00	84,60 84,60	2 115,00 2 115,00
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	40,00	282,09 165,15	11 283,79 6 606,00
3		Folie refractoare	m2	19,50	140,00 0,00	2 730,00 0,00
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,00	50,14 48,60	601,68 583,20
5	CG05A	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie Material marunt (cuie,ticling)=1,01	m2	12,00	236,50 144,00	2 837,94 1 728,00
		Total Sala Mare Inclusiv salariu				19 568,41 11 032,20
		2. Sala de sedinta si anticamera				

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,00	7,55 2,70	1 275,95 456,30
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,00	83,77 49,50	14 157,47 8 365,50
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	12,00	356,06 117,00	4 272,68 1 404,00
		Total Sala de sedinta si anticamera Inclusiv salariu				19 706,10 10 225,80

	Прямые затраты	lei	39 274,5
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	5 101,9
	Transp. materialelor (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 790,6
	Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %	6 694,2
	Beneficiu deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 171,7
	TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	11 206,6
	Total deviz: Inclusiv salariu		67 239,6 21 258,0

Intocmit

Adrian Mihail Gheorghe
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

