

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE- PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Instalarea sistemului automat de semnalizare si avertizare la incendiu in IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1, mun.Chisinau, str.Serghei Lazo,7

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 290,000 |
| 2. Lucrari de montare | | | | |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36 zone | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Montarea in panou modul extindere 8 zone | buc | 4,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Montarea in panou modul cu releu pentru esiri | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a blocului de alimentare de rezerva | buc | 5,000 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc | 660,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de montare | buc | 62,000 |
| 10 | 10-04-066-06 | Montarea sirenelor de alarma | buc | 62,000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 79,680 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu sectiune 1x2x0,8 mmp | m | 7 968,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-------|-----------|
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 62,180 |
| 14 | Pret furnizor | Teava PVC d=16 mm | m | 6 003,000 |
| 15 | Pret furnizor | Teava PVC d=25 mm | m | 215,000 |
| 16 | 10-08-019-01 | Montare cutie distributie 65x40 | buc | 33,000 |
| 17 | Pret furnizor | Cutie distributie 65x40 | buc | 33,000 |
| 18 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: 100x60 mm | 100 m | 0,360 |
| | | 3. Utilaj | | |
| 19 | Pret furnizor | Centrala detectie incendiu pentru: 4 zone extensibila la 36zone | buc | 1,000 |
| 20 | Pret furnizor | Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line | buc | 1,000 |
| 21 | Pret furnizor | Modul extindere 8 zone | buc | 4,000 |
| 22 | Pret furnizor | Modul cu releu pentru esiri tip PGM | buc | 1,000 |
| 23 | Pret furnizor | Sursa in comunitate cu back-up 27.6 Vcc/4A | buc | 1,000 |
| 24 | Pret furnizor | Detector optic de fum seria Iris in complet cu soclu pentru detectoare | buc | 660,000 |
| 25 | Pret furnizor | Baza de montaj pentru socluri detectoare de fum | buc | 660,000 |
| 26 | Pret furnizor | Buton manual de semnalizare incendiu EN 54 | buc | 62,000 |
| 27 | Pret furnizor | Sirena conventionala incendiu cu flash IP 65 | buc | 62,000 |
| 28 | Pret furnizor | Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata+ adaptor tensiune 24*12V; 1A | buc | 1,000 |
| 29 | Pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 6,000 |
| 30 | Pret furnizor | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 4,000 |
| 31 | Pret furnizor | Elemente de fixare | buc | 300,000 |

